

Объект: Капитальный ремонт жилого помещения, расположенного по адресу: г. Ладушкин, ул. Афанасьева, д. 17, кв. 2

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01-01

(Локальный сметный расчет)
на Ремонт жилого помещения

Основание: Акт технического осмотра

Сметная стоимость: **272,559 тыс. руб.**
монтажных работ: **12,246 тыс. руб.**
Нормативная трудоемкость: **0,391 тыс.чел.ч**
Сметная заработная плата: **65,378 тыс. руб.**

Составлена в текущих ценах на 1 кв.2018 г. по НБ: "ГЭСН-2001 в редакции 2017 года с доп. и изм. 3 (приказы Минстроя России №№ 1575/пр, 9/пр)".

№ пп	№ поз	Шифр, номер норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования, масса	Единица измерения	Количество		Сметная стоимость в текущих ценах	
				кол-во механиз-	на единицу измерения	по проектным	на единицу измерения	общая
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Раздел 1. Ванная комната

Проемы

1.	1.	ГЭСН 46-04-012-03	Разборка деревянных заполнений проемов: дверных и воротных	100 м2		0,014	18 283,32	256
			Объем: 0,7*2					
	1. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	7,74	0,10836	269,240	29
	1. 2.	1-100-24	Средний разряд работы 2,4	чел.-ч	103,91	1,45474	152,980	223
	1. 3.	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	<u>маш.-ч</u>	7,74	0,10836	<u>308,42</u>	<u>33</u>
				'(1)			269,24	29
			<i>Накладные расходы</i>				99	249
							'=(110*0.9)	
			<i>Плановые накопления / Сметная прибыль</i>				60	151
							'=(70*0.85)	
			<i>Всего с НР и СП</i>					657
2.	2.	ГЭСН 10-01-039-01	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	100 м2		0,014	53 132,13	744
			Объем: 0,7*2					
			<i>Начисления: Н3= 1.5, Н4= 1.5, Н5= 1.38</i>					
	2. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	17,52	0,24528	262,614	64
	2. 2.	1-100-36	Средний разряд работы 3,6	чел.-ч	123,5514	1,7297196	173,780	301
	2. 3.	91.05.01-017	Краны башенные, грузоподъемность 8 т	<u>маш.-ч</u>	14,535	0,20349	<u>1 068,16</u>	<u>217</u>
				'(1)			269,24	55

2. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч '(1)	2,985	0,04179	<u>1 038,84</u> 230,35	<u>43</u> 10
2. 5.	01.7.15.06-0111	Гвозди строительные	т	0,00413	0,00005782	57 689,15	3
2. 6.	04.3.01.07-0011	Раствор готовый отделочный тяжелый, : известковый 1:2,0	м3	0,105	0,00147	2 514,02	4
2. 7.	08.1.02.25	Ерши металлические	кг	37,5	0,525		
2. 8.	11.1.03.06-0087	Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, III сорта	м3	0,08	0,00112	5 793,71	6
2. 9.	11.2.02.01	Блоки дверные	м2	100	1,4		
2. 10.	14.5.01.10-0003	Пена монтажная	л	32,4	0,4536	372,50	169
		<i>Накладные расходы</i>				106	387
		<i>Плановые накопления / Сметная прибыль</i>				'=(118*0.9) 54	197
		<i>Всего с НР и СП</i>				'=(63*0.85)	1 328
3.	3.	С11.2-02.01-1200 Блоки дверные внутренние, глухие, со сплошным заполнением щита, однопольные, облицовка ПВХ, без скобяных приборов (кроме петель), ДГ21-7, площадь 1,39 м2	м2		1,4	3 234,31	4 528
4.	4.	01.7.04.07-0003 Изделия скобяные для блоков входных дверей в помещение однопольных	компл.		1	410,35	410
		<i>Потолки, стены, полы</i>					
5.	5.	ГЭСНр 62-41-1 (прим.) Очистка вручную поверхности потолков от перхлорвиниловых и масляных красок: с земли и лесов	100 м2 расчищенной поверхности		0,0317	3 068,83	97
		Объем: 1,74*1,82					
5. 1.	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	20,8	0,65936	147,540	97
		<i>Накладные расходы</i>				80	78
		<i>Плановые накопления / Сметная прибыль</i>				50	49
		<i>Всего с НР и СП</i>					223
6.	6.	ГЭСНр 61-1-7 Сплошное выравнивание штукатурки потолков полимерцементным раствором при толщине намета: до 5 мм	100 м2		0,0317	9 391,66	298
		Объем: 1,74*1,82					
6. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,3	0,00951	269,240	3
6. 2.	1-100-28	Средний разряд работы 2,8	чел.-ч	44,41	1,407797	158,550	223
6. 3.	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч '(1)	0,3	0,00951	<u>308,42</u> 269,24	<u>3</u> 3

6. 4.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0,35	0,011095	20,52	
6. 5.	01.7.07.04-0003	Дисперсия поливинилацетатная гомополимерная грубодисперсная непластифицированная (эмульсия поливинилацетатная)	т	0,0266	0,00084322	84 614,38	71
		<i>Накладные расходы</i>				79	179
		<i>Плановые накопления / Сметная прибыль</i>				50	113
		<i>Всего с НР и СП</i>					590
7. 7.	04.3.02.05-0004	Смесь штукатурная на основе гипса быстротвердеющая, М50, для ручного нанесения	т		0,0188	12 924,47	243
		Объем: (0,031668)*0,593					
8. 8.	ГЭСН 15-04-007-02	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке потолков	100 м2		0,0317	16 283,74	516
		Объем: 1,74*1,82					
		<i>Начисления: Н3= 1.5, Н4= 1.5, Н5= 1.38</i>					
8. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,27	0,008559	230,350	2
8. 2.	1-100-32	Средний разряд работы 3,2	чел.-ч	86,94	2,755998	165,490	456
8. 3.	91.06.06-046	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 25 м	<u>маш.-ч</u> '(1)	0,03	0,000951	<u>264,81</u> 230,35	
8. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	<u>маш.-ч</u> '(1)	0,24	0,007608	<u>1 038,84</u> 230,35	<u>8</u> 2
8. 5.	01.7.17.11-0011	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25	м2	0,84	0,026628	162,00	4
8. 6.	01.7.20.08-0051	Ветошь	кг	0,31	0,009827	38,33	
8. 7.	14.3.02.01	Краска акриловая	т	0,033	0,0010461		
8. 8.	14.4.01.21	Грунтовка	т	0,022	0,0006974		
8. 9.	14.5.11.02-0101	Шпатлевка водно-дисперсионная	т	0,055	0,0017435	27 105,70	47
		<i>Накладные расходы</i>				95	435
		<i>Плановые накопления / Сметная прибыль</i>				'=(105*0.9) 47	215
		<i>Всего с НР и СП</i>				'=(55*0.85)	1 166
9. 9.	14.3.02.01-0219	Краска водоэмульсионная ВЭАК-1180	т		0,001	54 822,34	55
		Объем: (0,031668)*0,033					
10. 10.	ГЭСНр 63-7-5	Разборка облицовки стен: из керамических глазурованных плиток	100 м2 поверхности облицовки		0,0317	11 361,39	360
		Объем: 1,74*1,82					

10. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,35	0,011095	269,240	3
10. 2.	1-100-21	Средний разряд работы 2,1	чел.-ч	74,3	2,35531	148,900	351
10. 3.	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	<u>маш.-ч</u> '(1)	0,35	0,011095	<u>308,42</u> 269,24	<u>3</u> 3
10. 4.	91.18.01-012	Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением 600 кПа (6 ат), производительность: до 3,5 м3/мин	маш.-ч	1,64	0,051988	97,20	5
10. 5.	91.21.10-003	Молотки при работе от передвижных компрессорных станций: отбойные пневматические	маш.-ч	3,28	0,103976	9,38	1
		<i>Накладные расходы</i>				77	273
		<i>Плановые накопления / Сметная прибыль</i>				50	177
		<i>Всего с НР и СП</i>					810
11.	11.	ГЭСН 15-01-019-05	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плитусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей: по кирпичу и бетону	100 м2	0,0317	39 008,84	1 237
			Объем: 1,74*1,82				
			<i>Начисления: Н3= 1.5, Н4= 1.5, Н5= 1.38</i>				
11. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	2,475	0,0784575	211,690	17
11. 2.	1-100-36	Средний разряд работы 3,6	чел.-ч	220,3446	6,98492382	173,780	1 214
11. 3.	91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	<u>маш.-ч</u> '(1)	0,12	0,003804	<u>965,79</u> 200,43	<u>4</u> 1
11. 4.	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	<u>маш.-ч</u> '(1)	0,405	0,0128385	<u>308,42</u> 269,24	<u>4</u> 3
11. 5.	91.07.08-024	Растворосмесители передвижные: 65 л	<u>маш.-ч</u> '(1)	1,95	0,061815	<u>224,77</u> 200,43	<u>14</u> 12
11. 6.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0,93	0,029481	20,52	1
11. 7.	01.7.20.08-0051	Ветошь	кг	0,5	0,01585	38,33	1
11. 8.	06.2.05.04	Плитки рядовые	м2	100	3,17		
		<i>Накладные расходы</i>				95	1 169
						'=(105*0.9)	
		<i>Плановые накопления / Сметная прибыль</i>				47	579
						'=(55*0.85)	
		<i>Всего с НР и СП</i>					2 985
12.	12.	14.1.06.02-0001	Клей для облицовочных работ водостойкий <Плюс> (сухая смесь)	т	0,0119	13 531,29	161
			Объем: (0,031668)*0,375				
13.	13.	04.3.02.09-0741	Смесь сухая: (фуга) АТЛАС разных цветов для заделки швов водостойкая	т	0,0016	53 888,07	86
			Объем: (0,031668)*0,05				

14.	14.	06.2.01.02-0011	Плитки керамические глазурованные для внутренней облицовки стен: гладкие без завала белые	м2		3,17	334,96	1 062
				Объем: 1,74*1,82				
15.	15.	ГЭСНр 57-2-3	Разборка покрытий полов: из керамических плиток	100 м2 покрытия		0,0317	11 750,49	372
				Объем: 1,74*1,82				
15.1.	2		Затраты труда машинистов	чел.-ч	1,44	0,045648	269,240	12
15.2.	1-100-30		Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	69,87	2,214879	161,820	358
15.3.	91.06.06-048		Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч '(1)	1,44	0,045648	<u>308,42</u> 269,24	<u>14</u> 12
15.4.	01.7.07.07		Строительный мусор	т	5,2	0,16484		
				Накладные расходы			80	296
				Плановые накопления / Сметная прибыль			68	252
				Всего с НР и СП				920
16.	16.	ГЭСН 11-01-011-01	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм	100 м2		0,0317	8 900,68	282
				Объем: 1,74*1,82				
				Начисления: Н3= 1.5, Н4= 1.5, Н5= 1.38				
16.1.	2		Затраты труда машинистов	чел.-ч	1,905	0,0603885	269,240	16
16.2.	1-100-22		Средний разряд работы 2,2	чел.-ч	54,5238	1,72840446	150,260	260
16.3.	91.06.06-048		Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч '(1)	1,905	0,0603885	<u>308,42</u> 269,24	<u>19</u> 16
16.4.	91.07.04-002		Вибратор поверхностный	маш.-ч	13,605	0,4312785	3,57	2
16.5.	01.7.03.01-0001		Вода	м3	3,5	0,11095	20,52	2
				Накладные расходы			111	306
				Плановые накопления / Сметная прибыль			'=(123*0.9) 64	177
				Всего с НР и СП			'=(75*0.85)	765
17.	17.	04.3.01.09-0015	Раствор готовый кладочный цементный марки: 150	м3		0,0646	3 229,79	209
				Объем: (0,031668)*2,04				
18.	18.	ГЭСН 11-01-027-06	Устройство покрытий на растворе их сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из плиток: гладких неглазурованных керамических для полов одноцветных	100 м2		0,0317	80 547,89	2 553
				Объем: 1,74*1,82				
				Начисления: Н3= 1.5, Н4= 1.5, Н5= 1.38				
18.1.	2		Затраты труда машинистов	чел.-ч	6,75	0,213975	237,461	51
18.2.	1-100-32		Средний разряд работы 3,2	чел.-ч	165,2964	5,23989588	165,490	867

18. 3.	91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	<u>маш.-ч</u> '(1)	0,54	0,017118	<u>965,79</u> 200,43	<u>17</u> 3
18. 4.	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	<u>маш.-ч</u> '(1)	3,45	0,109365	<u>308,42</u> 269,24	<u>34</u> 29
18. 5.	91.07.08-024	Растворосмесители передвижные: 65 л	<u>маш.-ч</u> '(1)	2,34	0,074178	<u>224,77</u> 200,43	<u>17</u> 15
18. 6.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	<u>маш.-ч</u> '(1)	0,42	0,013314	<u>1 038,84</u> 230,35	<u>14</u> 3
18. 7.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0,1	0,00317	20,52	
18. 8.	01.7.20.08-0051	Ветошь	кг	0,5	0,01585	38,33	1
18. 9.	04.3.02.09-0102	Затирка <Старатели> (разной цветности)	т	0,05	0,001585	58 179,55	92
18. 10.	06.2.02.01-0071	Плитки керамические для полов гладкие неглазурованные одноцветные с красителем квадратные и прямоугольные	м2	102	3,2334	402,72	1 302
18. 11.	14.1.06.02-0037	Клей плиточный <Старатель-стандарт>	кг	450	14,265	14,75	210
		<i>Накладные расходы</i>				111	1 019
		<i>Плановые накопления / Сметная прибыль</i>				'=(123*0.9) 64	588
		<i>Всего с НР и СП</i>				'=(75*0.85)	4 160
<i>Сантехнические работы</i>							
19. 19.	ГЭСН 46-03-010-01	Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью: до 20 см2	100 шт.		0,02	3 235,63	65
19. 1.	1-100-39	Средний разряд работы 3,9	чел.-ч	15,17	0,3034	180,040	55
19. 2.	91.18.01-012	Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением 600 кПа (6 ат), производительность: до 3,5 м3/мин	маш.-ч	4,35	0,087	97,20	8
19. 3.	91.21.10-003	Молотки при работе от передвижных компрессорных станций: отбойные пневматические	маш.-ч	8,7	0,174	9,38	2
		<i>Накладные расходы</i>				99	54
		<i>Плановые накопления / Сметная прибыль</i>				'=(110*0.9) 60	33
		<i>Всего с НР и СП</i>				'=(70*0.85)	152
20. 20.	ГЭСНр 65-2-1	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: 50 мм	100 м		0,048	11 051,16	530
20. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,16	0,00768	269,240	2
20. 2.	1-100-29	Средний разряд работы 2,9	чел.-ч	68,8	3,3024	159,910	528
20. 3.	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	<u>маш.-ч</u> '(1)	0,16	0,00768	<u>308,42</u> 269,24	<u>2</u> 2

20. 4.	01.7.07.07	Строительный мусор и масса возвратных материалов	т	0,59	0,02832			
		<i>Накладные расходы</i>					74	392
		<i>Плановые накопления / Сметная прибыль</i>					50	265
		<i>Всего с НР и СП</i>						1 187
21.	21.	ГЭСНр 65-2-2 Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: 100 мм	100 м		0,035	13 739,02		481
21. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,32	0,0112	269,240		3
21. 2.	1-100-29	Средний разряд работы 2,9	чел.-ч	85,3	2,9855	159,910		477
21. 3.	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	<u>маш.-ч</u>	0,32	0,0112	<u>308,42</u>		<u>3</u>
			'(1)			269,24		3
21. 4.	01.7.07.07	Строительный мусор и масса возвратных материалов	т	1,34	0,0469			
		<i>Накладные расходы</i>					74	355
		<i>Плановые накопления / Сметная прибыль</i>					50	240
		<i>Всего с НР и СП</i>						1 076
22.	22.	ГЭСН 16-04-001-01 Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 50 мм	100 м		0,048	17 828,77		856
		<i>Начисления: Н3= 1.5, Н4= 1.5, Н5= 1.38</i>						
22. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,045	0,00216	256,277		1
22. 2.	1-100-42	Средний разряд работы 4,2	чел.-ч	88,6512	4,2552576	187,650		798
22. 3.	91.05.01-017	Краны башенные, грузоподъемность 8 т	<u>маш.-ч</u>	0,015	0,00072	<u>1 068,16</u>		<u>1</u>
			'(1)			269,24		
22. 4.	91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	<u>маш.-ч</u>	0,015	0,00072	<u>884,73</u>		<u>1</u>
			'(1)			269,24		
22. 5.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	<u>маш.-ч</u>	0,015	0,00072	<u>1 038,84</u>		<u>1</u>
			'(1)			230,35		
22. 6.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0,39	0,01872	20,52		
22. 7.	01.7.15.03-0014	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром: 16 мм	т	0,0012	0,0000576	161 777,88		9
22. 8.	01.7.19.02-0041	Кольца резиновые для: чугунных напорных труб диаметром 50-300 мм	кг	1,5	0,072	630,91		45
22. 9.	24.3.03.02	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности с гильзами, диаметром 50 мм	м	99,8	4,7904			
		<i>Накладные расходы</i>					115	919
		<i>Плановые накопления / Сметная прибыль</i>					'=(128*0.9)	567
		<i>Всего с НР и СП</i>					'=(83*0.85)	2 342
23.	23.	24.3.03.02-0001 Блок трубопровода полиэтиленовый для систем водоотведения из труб высокой плотности, диаметр 50 мм, с гильзами	м		4,7904	100,63		482

Объем: 99,8*0,048

24.	24.	ГЭСН 16-04-001-02	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 110 мм <i>Начисления: Н3= 1.5, Н4= 1.5, Н5= 1.38</i>	100 м		0,035	19 043,71	667
	24. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,105	0,003675	258,129	1
	24. 2.	1-100-42	Средний разряд работы 4,2	чел.-ч	85,008	2,97528	187,650	558
	24. 3.	91.05.01-017	Краны башенные, грузоподъемность 8 т	<u>маш.-ч</u> '(1)	0,045	0,001575	<u>1 068,16</u> 269,24	2
	24. 4.	91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	<u>маш.-ч</u> '(1)	0,03	0,00105	<u>884,73</u> 269,24	1
	24. 5.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	<u>маш.-ч</u> '(1)	0,03	0,00105	<u>1 038,84</u> 230,35	1
	24. 6.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	1,57	0,05495	20,52	1
	24. 7.	01.7.15.03-0014	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром: 16 мм	т	0,00266	0,0000931	161 777,88	15
	24. 8.	01.7.19.02-0041	Кольца резиновые для: чугунных напорных труб диаметром 50-300 мм	кг	4	0,14	630,91	88
	24. 9.	24.3.03.02	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности с гильзами, диаметром 110 мм <i>Накладные расходы</i>	м	99,8	3,493		
							115	643
							'=(128*0.9)	
			<i>Плановые накопления / Сметная прибыль</i>				71	397
							'=(83*0.85)	
			<i>Всего с НР и СП</i>					1 707
25.	25.	24.3.03.02-0002	Блок трубопровода полиэтиленовый для систем водоотведения из труб высокой плотности, диаметр 110 мм, с гильзами	м		3,493	226,22	790
			Объем: 99,8*0,035					
26.	26.	ГЭСНр 65-1-1	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром: до 32 мм	100 м трубопроводов		0,045	5 834,03	263
			Объем: 2,5+2					
	26. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,1	0,0045	269,240	1
	26. 2.	1-100-27	Средний разряд работы 2,7	чел.-ч	34,66	1,5597	157,190	245
	26. 3.	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	<u>маш.-ч</u> '(1)	0,1	0,0045	<u>308,42</u> 269,24	1
	26. 4.	91.17.04-042	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	3,3	0,1485	3,25	
	26. 5.	01.3.02.03-0001	Ацетилен газообразный технический	м3	0,43	0,01935	473,00	9
	26. 6.	01.3.02.08-0001	Кислород технический: газообразный	м3	2,74	0,1233	51,41	6
	26. 7.	01.7.07.07	Строительный мусор и масса возвратных материалов	т	0,22	0,0099		

<i>Накладные расходы</i>	74	182
<i>Плановые накопления / Сметная прибыль</i>	50	123
<i>Всего с НР и СП</i>		568

27.	27.	ГЭСН 16-04-005-02	Прокладка внутренних трубопроводов водоснабжения и отопления из полипропиленовых труб: 25 мм	100 м		0,02	15 319,37	306
	27. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,01	0,0002	245,906	
	27. 2.	1-100-39	Средний разряд работы 3,9	чел.-ч	81,45	1,629	180,040	293
	27. 3.	91.05.01-016	Краны башенные, грузоподъемность 5 т	<u>маш.-ч</u>	0,004	0,00008	<u>609,84</u>	
				'(1)			269,24	
	27. 4.	91.05.05-013	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 6,3 т	<u>маш.-ч</u>	0,006	0,00012	<u>691,92</u>	
				'(1)			230,35	
	27. 5.	91.10.09-011	Установки для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания: низкое 0,1 МПа (1 кгс/см2), высокое 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	1,27	0,0254	17,49	
	27. 6.	91.17.04-043	Аппарат для полуавтоматической сварки полиэтиленовых труб "встык"	маш.-ч	12,8	0,256	38,50	10
	27. 7.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0,226	0,00452	20,52	
	27. 8.	01.7.15.04-0027	Винты с полукруглой головкой размером: 5,0х40 мм	т	0,0008	0,000016	134 640,81	2
	27. 9.	01.7.15.07-0022	Дюбели распорные полиэтиленовые: 6х40 мм	1000 шт.	0,125	0,0025	168,36	
	27. 10.	03.1.02.03-0015	Известь строительная: негашеная хлорная, марки А	кг	0,0025	0,00005	45,31	
	27. 11.	24.1.02.01	Хомуты для крепления труб	шт.	125	2,5		
	27. 12.	24.3.02.01	Трубы напорные из полипропилена	10 м	10,08	0,2016		
			<i>Накладные расходы</i>				115	337
							'=(128*0.9)	
			<i>Плановые накопления / Сметная прибыль</i>				71	208
							'=(83*0.85)	
			<i>Всего с НР и СП</i>					851

28.	28.	24.3.02.05-0022	Трубы напорные PN20 из полипропилена PPRC, наружный диаметр 25 мм	м		2,016	54,64	110
			Объем: 100,8*0,02					

29.	29.	ГЭСН 16-04-005-01	Прокладка внутренних трубопроводов водоснабжения и отопления из полипропиленовых труб: 20 мм	100 м		0,025	25 222,17	631
			<i>Начисления: Н3= 1.5, Н4= 1.5, Н5= 1.38</i>					
	29. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,0105	0,0002625	247,017	
	29. 2.	1-100-39	Средний разряд работы 3,9	чел.-ч	133,791	3,344775	180,040	602
	29. 3.	91.05.01-016	Краны башенные, грузоподъемность 5 т	<u>маш.-ч</u>	0,0045	0,0001125	<u>609,84</u>	
				'(1)			269,24	
	29. 4.	91.05.05-013	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 6,3 т	<u>маш.-ч</u>	0,006	0,00015	<u>691,92</u>	

					'(1)			230,35	
29. 5.	91.10.09-011	Установки для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания: низкое 0,1 МПа (1 кгс/см2), высокое 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	1,905	0,047625	17,49			1
29. 6.	91.17.04-043	Аппарат для полуавтоматической сварки полиэтиленовых труб "встык"	маш.-ч	24,57	0,61425	38,50			24
29. 7.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0,144	0,0036	20,52			
29. 8.	01.7.15.04-0027	Винты с полукруглой головкой размером: 5,0x40 мм	т	0,0009	0,0000225	134 640,81			3
29. 9.	01.7.15.07-0022	Дюбели распорные полиэтиленовые: 6x40 мм	1000 шт.	0,143	0,003575	168,36			1
29. 10.	03.1.02.03-0015	Известь строительная: негашеная хлорная, марки А	кг	0,0016	0,00004	45,31			
29. 11.	24.1.02.01	Хомуты для крепления труб	шт.	143	3,575				
29. 12.	24.3.02.01	Трубы напорные из полипропилена Накладные расходы	10 м	10,05	0,25125			115	692
								'=(128*0.9)	
								71	427
								'=(83*0.85)	
		<i>Плановые накопления / Сметная прибыль</i>							
		<i>Всего с НР и СП</i>							1 751
30.	30.	24.3.02.05-0021	Трубы напорные PN20 из полипропилена PPRC, наружный диаметр 20 мм	м	2,5125	32,81			82
			Объем: 100,5*0,025						
31.	31.	24.1.02.01-0003	Хомут с быстродействующим замком для крепления труб размером 20-24 мм	шт.	4	40,96			164
32.	32.	18.1.09.08-0002	Кран шаровой В-В размером: 1/2"	шт.	2	137,65			275
33.	33.	ГЭСН 18-06-007-01 (прим.)	Установка фильтров диаметром: 25 мм	10 фильтров	0,2	2 798,58			560
			<i>Начисления: Н3= 1.5, Н4= 1.5, Н5= 1.38</i>						
33. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,54	0,108	231,430			25
33. 2.	1-100-38	Средний разряд работы 3,8	чел.-ч	11,2884	2,25768	177,860			402
33. 3.	91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	<u>маш.-ч</u>	0,015	0,003	<u>884,73</u>			<u>3</u>
			'(1)			269,24			1
33. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	<u>маш.-ч</u>	0,525	0,105	<u>1 038,84</u>			<u>109</u>
			'(1)			230,35			24
33. 5.	91.17.04-233	Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	4,17	0,834	43,27			36

33. 6.	01.7.11.07-0045	Электроды диаметром: 5 мм Э42А	т	0,0007	0,00014	73 890,48	10
		<i>Накладные расходы</i>				115	491
		<i>Плановые накопления / Сметная прибыль</i>				'=(128*0.9)	303
						'=(83*0.85)	
		<i>Всего с НР и СП</i>					1 354
34.	34.	18.5.14.01-0011	Фильтры косые для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром: 15 мм	шт.		2 169,20	338
35.	35.	ГЭСН 16-05-001-01	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 25 мм	1 шт.		2 386,69	773
			<i>Начисления: Н3= 1.5, Н4= 1.5, Н5= 1.38</i>				
35. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,015	0,03	230,350	7
35. 2.	1-100-35	Средний разряд работы 3,5	чел.-ч	2,0286	4,0572	171,740	697
35. 3.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	<u>маш.-ч</u>	0,015	0,03	<u>1 038,84</u>	<u>31</u>
			'(1)			230,35	7
35. 4.	91.17.04-233	Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	0,525	1,05	43,27	45
		<i>Накладные расходы</i>				115	810
		<i>Плановые накопления / Сметная прибыль</i>				'=(128*0.9)	500
						71	
						'=(83*0.85)	
		<i>Всего с НР и СП</i>					2 082
36.	36.	18.1.04.07-0024	Клапаны обратные В-В, размер 1/2"	шт.		2 111,25	223
37.	37.	ГЭСНр 65-5-6	Смена смесителей: с душевой сеткой	100 шт.		0,01 46 513,90	465
37. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,14	0,0014	230,350	
37. 2.	1-100-35	Средний разряд работы 3,5	чел.-ч	266,7	2,667	171,740	458
37. 3.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	<u>маш.-ч</u>	0,14	0,0014	<u>1 038,84</u>	<u>1</u>
			'(1)			230,35	
37. 4.	01.7.07.29-0101	Очес льняной	кг	2,1	0,021	138,87	3
37. 5.	14.4.02.04-0141	Краски масляные земляные марки: МА-0115 мумия, сурик железный	т	0,0032	0,000032	40 390,42	1
37. 6.	14.5.05.01-0012	Олифа комбинированная, марки: К-3	т	0,0019	0,000019	76 067,68	1
37. 7.	18.1.10.10	Смесители	шт.	100	1		
37. 8.	01.7.07.07	Строительный мусор и масса возвратных материалов	т	0,26	0,0026		
		<i>Накладные расходы</i>				103	472
		<i>Плановые накопления / Сметная прибыль</i>				60	275
		<i>Всего с НР и СП</i>					1 212

38.	38.	18.1.10.10-0061	Смесители общие для ванн и умывальников: с душевой сеткой на гибком шланге, с кнопчным переключателем СМ-ВУ-ШЛР	компл.			1	832,14	832
39.	39.	ГЭСНр 65-6-20	Смена: полотенцесушителей	100 шт.			0,01	45 920,82	459
	39. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,42	0,0042		249,795	1
	39. 2.	1-100-35	Средний разряд работы 3,5	чел.-ч	139,7	1,397		171,740	240
	39. 3.	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	<u>маш.-ч</u> '(1)	0,21	0,0021		<u>308,42</u> 269,24	<u>1</u> 1
	39. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	<u>маш.-ч</u> '(1)	0,21	0,0021		<u>1 038,84</u> 230,35	<u>2</u>
	39. 5.	01.7.07.29-0101	Очес льняной	кг	2,6	0,026		138,87	4
	39. 6.	01.7.15.07-0001	Дюбели	т	0,005	0,00005		138 254,26	7
	39. 7.	01.7.15.14-0169	Шурупы с полукруглой головкой: 6x40 мм	т	0,004	0,00004		110 311,98	4
	39. 8.	14.4.02.04-0141	Краски масляные земляные марки: МА-0115 мумия, сурик железный	т	0,005	0,00005		40 390,42	2
	39. 9.	14.5.05.01-0012	Олифа комбинированная, марки: К-3	т	0,0024	0,000024		76 067,68	2
	39. 10.	18.2.06.12	Приборы санитарно-технические	компл.	100	1			
	39. 11.	24.3.05.01-0101	Втулки полихлорвиниловые	100 шт.	6	0,06		3 294,62	198
			<i>Накладные расходы</i>					103	248
			<i>Плановые накопления / Сметная прибыль</i>					60	145
			<i>Всего с НР и СП</i>						852
40.	40.	18.5.09.03-0022	Полотенцесушители: с креплениями	компл.			1	1 244,16	1 244
41.	41.	ГЭСНр 65-6-14	Смена: унитазов	100 приборов			0,01	76 448,66	764
	41. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,8	0,008		249,795	2
	41. 2.	1-100-35	Средний разряд работы 3,5	чел.-ч	354,7	3,547		171,740	609
	41. 3.	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	<u>маш.-ч</u> '(1)	0,4	0,004		<u>308,42</u> 269,24	<u>1</u> 1
	41. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	<u>маш.-ч</u> '(1)	0,4	0,004		<u>1 038,84</u> 230,35	<u>4</u> 1
	41. 5.	01.7.07.29-0031	Каболка	т	0,0035	0,000035		138 785,25	5
	41. 6.	01.7.15.14-0169	Шурупы с полукруглой головкой: 6x40 мм	т	0,0072	0,000072		110 311,98	8

41. 7.	03.2.02.08-0002	Цемент расширяющийся	т	0,02	0,0002	26 755,20	5
41. 8.	18.2.06.12	Приборы санитарно-технические	компл.	100	1		
41. 9.	24.3.05.01-0101	Втулки полихлорвиниловые	100 шт.	4	0,04	3 294,62	132
		<i>Накладные расходы</i>				103	629
		<i>Плановые накопления / Сметная прибыль</i>				60	367
		<i>Всего с НР и СП</i>					1 760
42. 42.	18.2.01.06-0034	Унитазы полуфарфоровые и фарфоровые: УНТ, УНТП и УНТП1 тарельчатые с сиденьем и креплением, с прямым или косым выпуском без цельноотлитой полочки	компл.		1	1 790,78	1 791
43. 43.	ГЭСНр 65-33-1	Смена жалюзийных решеток	100 жалюзийных решеток		0,01	7 900,38	79
43. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,01	0,0001	269,240	
43. 2.	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	46,19	0,4619	161,820	75
43. 3.	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	<u>маш.-ч</u> '(1)	0,01	0,0001	<u>308,42</u> 269,24	
43. 4.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0,02	0,0002	20,52	
43. 5.	03.1.01.01-0002	Гипсовые вяжущие, марка: Г3	т	0,05	0,0005	8 448,36	4
43. 6.	19.2.03.09	Решетки жалюзийные	шт.	100	1		
43. 7.	01.7.07.07	Строительный мусор	т	0,07	0,0007		
		<i>Накладные расходы</i>				103	77
		<i>Плановые накопления / Сметная прибыль</i>				60	45
		<i>Всего с НР и СП</i>					201
44. 44.	19.2.03.09-0031	Решетки жалюзийные неподвижные штампованные размером 150x490 мм	шт.		1	439,15	439

. ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	27 138
. СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	192
. МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -	192
. ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	192
. СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	13 534
. МАТЕРИАЛОВ -	6 754
. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=99 - по стр. 1, 19; %=106 - по стр. 2; %=80 - по стр. 5, 15; %=79 - по стр. 6; %=95 - по стр. 8, 11; %	4 445
. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 1, 19; %=54 - по стр. 2; %=50 - по стр. 5, 6, 10; %=47 - по стр. 8, 11; %=68 - по стр. 15; %	2 529
. ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	20 508
. СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	13 412
. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=74 - по стр. 20, 21, 26; %=115 - по стр. 22, 24, 27, 29, 33, 35; %=103 - по стр. 37, 39, 41, 43)	6 248
. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=50 - по стр. 20, 21, 26; %=71 - по стр. 22, 24, 27, 29, 33, 35; %=60 - по стр. 37, 39, 41, 43)	3 862

ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -
. ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 1
ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ

23 522
44 222
10 693
6 391

Раздел 2. Кухня

45.	45.	ГЭСН 46-04-012-03	Разборка деревянных заполнений проемов: дверных и воротных	100 м2		0,016	18 283,32	293
			Объем: 0,8*2					
45. 1.	2		Затраты труда машинистов	чел.-ч	7,74	0,12384	269,240	33
45. 2.	1-100-24		Средний разряд работы 2,4	чел.-ч	103,91	1,66256	152,980	254
45. 3.	91.06.06-048		Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	<u>маш.-ч</u>	7,74	0,12384	<u>308,42</u>	<u>38</u>
				'(1)			269,24	33
			<i>Накладные расходы</i>				99	284
			<i>Плановые накопления / Сметная прибыль</i>				'=(110*0.9)	172
							60	172
			<i>Всего с НР и СП</i>				'=(70*0.85)	749
46.	46.	ГЭСН 10-01-039-01	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	100 м2		0,016	53 132,13	850
			Объем: 0,8*2					
			<i>Начисления: Н3= 1.5, Н4= 1.5, Н5= 1.38</i>					
46. 1.	2		Затраты труда машинистов	чел.-ч	17,52	0,28032	262,614	74
46. 2.	1-100-36		Средний разряд работы 3,6	чел.-ч	123,5514	1,9768224	173,780	344
46. 3.	91.05.01-017		Краны башенные, грузоподъемность 8 т	<u>маш.-ч</u>	14,535	0,23256	<u>1 068,16</u>	<u>248</u>
				'(1)			269,24	63
46. 4.	91.14.02-001		Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	<u>маш.-ч</u>	2,985	0,04776	<u>1 038,84</u>	<u>50</u>
				'(1)			230,35	11
46. 5.	01.7.15.06-0111		Гвозди строительные	т	0,00413	0,00006608	57 689,15	4
46. 6.	04.3.01.07-0011		Раствор готовый отделочный тяжелый, : известковый 1:2,0	м3	0,105	0,00168	2 514,02	4
46. 7.	08.1.02.25		Ерши металлические	кг	37,5	0,6		
46. 8.	11.1.03.06-0087		Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, III сорта	м3	0,08	0,00128	5 793,71	7
46. 9.	11.2.02.01		Блоки дверные	м2	100	1,6		
46. 10.	14.5.01.10-0003		Пена монтажная	л	32,4	0,5184	372,50	193
			<i>Накладные расходы</i>				106	443
			<i>Плановые накопления / Сметная прибыль</i>				'=(118*0.9)	226
							54	226
			<i>Всего с НР и СП</i>				'=(63*0.85)	1 519

47.	47.	С11.2-02.01-1260	Блоки дверные внутренние, однопольные, глухие, со сплошным заполнением щита, облицовка пленкой ПВХ, без скобяных приборов (кроме петель), ДГ 21-9, площадь 1,8 м2, Объем: 0,8*2	м2			1,6	2 488,84	3 982
48.	48.	01.7.04.07-0003	Изделия скобяные для блоков входных дверей в помещение однопольных	компл.			1	410,35	410
49.	49.	ГЭСН 46-04-012-01	Разборка деревянных заполнений проемов: оконных с подоконными досками	100 м2			0,0195	31 230,02	609
			Объем: 1,3*1,5						
49. 1.	2		Затраты труда машинистов	чел.-ч	7,74	0,15093		269,240	41
49. 2.	1-100-24		Средний разряд работы 2,4	чел.-ч	188,54	3,67653		152,980	562
49. 3.	91.06.06-048		Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	<u>маш.-ч</u>	7,74	0,15093		<u>308,42</u>	<u>47</u>
				'(1)				269,24	41
			<i>Накладные расходы</i>					99	597
								'=(110*0.9)	
			<i>Плановые накопления / Сметная прибыль</i>					60	362
								'=(70*0.85)	
			<i>Всего с НР и СП</i>						1 568
50.	50.	ГЭСН 10-01-034-05	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 двухстворчатых	100 м2 проемов			0,0195	88 365,05	1 723
			Объем: 1,3*1,5						
			<i>Начисления: Н3= 1.5, Н4= 1.5, Н5= 1.38</i>						
50. 1.	2		Затраты труда машинистов	чел.-ч	7,995	0,1559025		243,192	38
50. 2.	1-100-32		Средний разряд работы 3,2	чел.-ч	258,819	5,0469705		165,490	835
50. 3.	91.06.06-048		Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	<u>маш.-ч</u>	2,64	0,05148		<u>308,42</u>	<u>16</u>
				'(1)				269,24	14
50. 4.	91.14.02-001		Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	<u>маш.-ч</u>	5,355	0,1044225		<u>1 038,84</u>	<u>108</u>
				'(1)				230,35	24
50. 5.	01.7.06.02-0001		Лента бутиловая	м	347	6,7665		5,19	35
50. 6.	01.7.06.02-0002		Лента бутиловая диффузионная	м	71	1,3845		5,19	7
50. 7.	01.7.06.11-0001		Лента ПСУЛ	10 м	21,4	0,4173		51,86	22
50. 8.	01.7.15.07-0005		Дюбели монтажные 10x130 (10x132, 10x150) мм	10 шт.	61,2	1,1934		74,74	89
50. 9.	11.3.03.15-0021		Клинья пластиковые монтажные	100 шт.	8	0,156		429,47	67
50. 10.	14.5.01.05-0001		Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) типа Makroflex, Soudal в баллонах по 750 мл	шт.	92	1,794		302,90	543

Накладные расходы

106 925

Плановые накопления / Сметная прибыль

'=(118*0.9) 54 471

Всего с НР и СП

'=(63*0.85) 3 120

51.	51.	С Цена поставщик.	Блок оконный пластиковый двустворчатый, с глухой и поворотной откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм) 1,3x1,5	шт.	1	8 500,00	8 500
-----	-----	--------------------------	--	------------	----------	-----------------	--------------

52.	52.	ГЭСН 10-01-035-01	Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной до 0,51 м	100 п. м	0,013	23 846,24	310
-----	-----	--------------------------	--	-----------------	--------------	------------------	------------

Начисления: Н3= 1.5, Н4= 1.5, Н5= 1.38

52. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,285	0,003705	238,537	1
--------	---	--------------------------	--------	-------	----------	---------	---

52. 2.	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	29,2422	0,3801486	161,820	62
--------	----------	---------------------------	--------	---------	-----------	---------	----

52. 3.	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	<u>маш.-ч</u> '(1)	0,06	0,00078	<u>308,42</u> 269,24	
--------	--------------	--	-----------------------	------	---------	-------------------------	--

52. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	<u>маш.-ч</u> '(1)	0,225	0,002925	<u>1 038,84</u> 230,35	<u>3</u> 1
--------	--------------	---	-----------------------	-------	----------	---------------------------	---------------

52. 5.	11.3.03.15-0021	Клинья пластиковые монтажные	100 шт.	4	0,052	429,47	22
--------	-----------------	------------------------------	---------	---	-------	--------	----

52. 6.	14.5.01.05-0001	Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) типа Makroflex, Soudal в баллонах по 750 мл	шт.	56,6	0,7358	302,90	223
--------	-----------------	--	-----	------	--------	--------	-----

Накладные расходы

106 67

Плановые накопления / Сметная прибыль

'=(118*0.9) 54 34

Всего с НР и СП

'=(63*0.85) 411

53.	53.	11.3.03.01-0007	Доски подоконные из ПВХ, ширина 400 мм	м	1,3	376,95	490
-----	-----	------------------------	---	----------	------------	---------------	------------

54.	54.	ГЭСН 15-02-024-03	Облицовка гипсовыми и гипсоволокнистыми листами: откосов при отделке под окраску	100 м2	0,0086	47 636,03	410
-----	-----	--------------------------	---	---------------	---------------	------------------	------------

Объем: (1,3+1,5+1,5)*0,2

Начисления: Н3= 1.5, Н4= 1.5, Н5= 1.38

54. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	4,17	0,035862	213,484	8
--------	---	--------------------------	--------	------	----------	---------	---

54. 2.	1-100-32	Средний разряд работы 3,2	чел.-ч	239,1264	2,05648704	165,490	340
--------	----------	---------------------------	--------	----------	------------	---------	-----

54. 3.	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	<u>маш.-ч</u> '(1)	0,465	0,003999	<u>308,42</u> 269,24	<u>1</u> 1
--------	--------------	--	-----------------------	-------	----------	-------------------------	---------------

54. 4.	91.07.08-024	Растворосмесители передвижные: 65 л	<u>маш.-ч</u> '(1)	2,955	0,025413	<u>224,77</u> 200,43	<u>6</u> 5
--------	--------------	-------------------------------------	-----------------------	-------	----------	-------------------------	---------------

54. 5.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	<u>маш.-ч</u>	0,75	0,00645	<u>1 038,84</u>	<u>7</u>
--------	--------------	---	---------------	------	---------	-----------------	----------

				'(1)			230,35	1
54. 6.	01.7.15.06-0064	Гвозди отделочные круглые: 1,6x25 мм		т	0,002	0,0000172	56 019,57	1
54. 7.	01.7.20.08-0102	Миткаль <Т-2> суровый (суровье)		10 м	1,71	0,014706	331,58	5
54. 8.	03.1.01.01-0002	Гипсовые вяжущие, марка: Г3		т	0,49	0,004214	8 448,36	36
54. 9.	04.3.01.07-0012	Раствор готовый отделочный тяжелый, : известковый 1:2,5		м3	0,03	0,000258	2 382,77	1
54. 10.	14.1.01.01-0001	Клей казеиновый		т	0,0048	0,00004128	330 425,08	14
		<i>Накладные расходы</i>					95	331
		<i>Плановые накопления / Сметная прибыль</i>					'=(105*0.9) 47	164
		<i>Всего с НР и СП</i>					'=(55*0.85)	904
55.	55.	01.6.01.02-0006	Листы гипсокартонные: ГКЛ 12,5 мм	м2		0,903	65,31	59
			Объем: (0,0086)*105,0					
56.	56.	ГЭСН 10-01-036-01	Установка уголков ПВХ на клее	100 м		0,043	1 685,19	72
			Объем: 1,3+1,5+1,5					
			<i>Начисления: Н5= 1.38</i>					
56. 1.	1-100-30	Средний разряд работы 3,0		чел.-ч	9,246	0,397578	161,820	64
56. 2.	14.1.04.02-0011	Клей резиновый: № 88-Н		кг	0,8	0,0344	236,25	8
		<i>Накладные расходы</i>					106	68
		<i>Плановые накопления / Сметная прибыль</i>					'=(118*0.9) 54	35
		<i>Всего с НР и СП</i>					'=(63*0.85)	174
57.	57.	11.3.03.13-0041	Уголок ПВХ, размером: 10x10 мм	10 м		0,43	160,56	69
			Объем: 4,3/10					
58.	58.	ГЭСН 15-04-027-05	Третья шпатлевка при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленных под окраску	100 м2		0,0086	4 642,53	40
			Объем: (1,3+1,5+1,5)*0,2					
			<i>Начисления: Н3= 1.5, Н4= 1.5, Н5= 1.38</i>					
58. 1.	2	Затраты труда машинистов		чел.-ч	0,06	0,000516	240,073	
58. 2.	1-100-39	Средний разряд работы 3,9		чел.-ч	16,5462	0,14229732	180,040	26

58. 3.	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	<u>маш.-ч</u> '(1)	0,015	0,000129	<u>308,42</u> 269,24	
58. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	<u>маш.-ч</u> '(1)	0,045	0,000387	<u>1 038,84</u> 230,35	
58. 5.	01.7.17.11-0011	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25	м2	4,4	0,03784	162,00	6
58. 6.	01.7.20.08-0051	Ветошь	кг	0,15	0,00129	38,33	
58. 7.	14.5.11.01-0003	Шпатлевка масляно-клеевая	т	0,029	0,0002494	30 814,73	8
		<i>Накладные расходы</i>				95	25
		<i>Плановые накопления / Сметная прибыль</i>				'=(105*0.9) 47	12
		<i>Всего с НР и СП</i>				'=(55*0.85)	77
59. 59.	ГЭСН 15-04-007-03	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску	100 м2		0,0086	8 010,18	69
		Объем: (1,3+1,5+1,5)*0,2					
		<i>Начисления: Н3= 1.5, Н4= 1.5, Н5= 1.38</i>					
59. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,165	0,001419	230,350	
59. 2.	1-100-33	Средний разряд работы 3,3	чел.-ч	45,1674	0,38843964	167,530	65
59. 3.	91.06.06-046	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 25 м	<u>маш.-ч</u> '(1)	0,015	0,000129	<u>264,81</u> 230,35	
59. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	<u>маш.-ч</u> '(1)	0,15	0,00129	<u>1 038,84</u> 230,35	1
59. 5.	01.7.17.11-0011	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25	м2	0,84	0,007224	162,00	1
59. 6.	01.7.20.08-0051	Ветошь	кг	0,31	0,002666	38,33	
59. 7.	14.3.02.01	Краска акриловая	т	0,03	0,000258		
59. 8.	14.4.01.21	Грунтовка	т	0,02	0,000172		
59. 9.	14.5.11.02-0101	Шпатлевка водно-дисперсионная	т	0,005	0,000043	27 105,70	1
		<i>Накладные расходы</i>				95	62
		<i>Плановые накопления / Сметная прибыль</i>				'=(105*0.9) 47	31
		<i>Всего с НР и СП</i>				'=(55*0.85)	161
60. 60.	14.3.02.01-0219	Краска водоэмульсионная ВЭАК-1180	т		0,0003	54 822,34	16
		Объем: (0,0086)*0,03					

61.	61.	ГЭСНр 58-20-1	Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной: до 0,4 м	100 м		0,013	7 664,54	100
61. 1.	2		Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,12	0,00156	256,277	
61. 2.	1-100-30		Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	41,41	0,53833	161,820	87
61. 3.	91.06.06-048		Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч '(1)	0,08	0,00104	<u>308,42</u> 269,24	
61. 4.	91.14.02-001		Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч '(1)	0,04	0,00052	<u>1 038,84</u> 230,35	<u>1</u>
61. 5.	01.7.15.06-0111		Гвозди строительные	т	0,004	0,000052	57 689,15	3
61. 6.	08.3.03.05-0001		Проволока канатная оцинкованная, диаметром: 2,6 мм	т	0,006	0,000078	111 097,73	9
61. 7.	01.7.07.07		Строительный мусор	т	0,224	0,002912		
			<i>Накладные расходы</i>				83	72
			<i>Плановые накопления / Сметная прибыль</i>				65	57
			<i>Всего с НР и СП</i>					229
62.	62.	08.3.05.05-0053	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа: 0,7 мм	т		0,0024	53 150,83	128
			Объем: (0,013)*0,184					
63.	63.	ГЭСНр 61-20-1	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором: с земли и лесов	100 м2		0,0043	65 826,44	283
			отремонтированной поверхности					
			Объем: (1,3+1,5+1,5)*0,1					
63. 1.	1-100-37		Средний разряд работы 3,7	чел.-ч	323,4	1,39062	175,820	244
63. 2.	91.06.03-060		Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	1,36	0,005848	10,94	
63. 3.	01.7.03.01-0001		Вода	м3	0,35	0,001505	20,52	
63. 4.	04.3.01.12-0111		Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6	м3	4,4	0,01892	2 032,77	38
63. 5.	01.7.07.07		Строительный мусор	т	9,68	0,041624		
			<i>Накладные расходы</i>				79	193
			<i>Плановые накопления / Сметная прибыль</i>				50	122
			<i>Всего с НР и СП</i>					598
64.	64.	ГЭСН 15-04-014-01	Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности: перхлорвиниловая	100 м2		0,0043	5 500,09	24
			Объем: (1,3+1,5+1,5)*0,1					
			<i>Начисления: Н3= 1.5, Н4= 1.5, Н5= 1.38</i>					
64. 1.	2		Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,165	0,0007095	230,350	
64. 2.	1-100-37		Средний разряд работы 3,7	чел.-ч	13,8966	0,05975538	175,820	11
64. 3.	91.06.03-060		Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,195	0,0008385	10,94	
64. 4.	91.14.02-001		Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0,165	0,0007095	<u>1 038,84</u>	<u>1</u>

					'(1)			230,35	
64. 5.	14.4.01.19-0001	Грунтовка: ХС-04 коричневая		т	0,015	0,0000645	148 073,52		10
64. 6.	14.5.09.11-0101	Уайт-спирит		т	0,01	0,000043	66 214,14		3
		<i>Накладные расходы</i>						95	10
		<i>Плановые накопления / Сметная прибыль</i>						'=(105*0.9)	5
								47	
								'=(55*0.85)	
		<i>Всего с НР и СП</i>							40
65.	65.	14.4.02.07-0002	Краска ХВ-161 перхлорвиниловая фасадная марок А, Б	т		0,0003	102 200,72		31
			Объем: (0,0043)*0,059						
		<i>Потолки, стены, полы</i>							
66.	66.	ГЭСНр 62-41-1 (прим.)	Очистка вручную поверхности потолков от перхлорвиниловых и масляных красок: с земли и лесов	100 м2 расчищенной поверхности		0,0853	3 068,83		262
			Объем: 2,6*3,28						
66. 1.	1-100-20	Средний разряд работы 2,0		чел.-ч	20,8	1,77424	147,540		262
		<i>Накладные расходы</i>						80	210
		<i>Плановые накопления / Сметная прибыль</i>						50	131
		<i>Всего с НР и СП</i>							603
67.	67.	ГЭСНр 61-1-7	Сплошное выравнивание штукатурки потолков полимерцементным раствором при толщине намета: до 5 мм	100 м2		0,0853	9 391,66		801
			Объем: 2,6*3,28						
67. 1.	2	Затраты труда машинистов		чел.-ч	0,3	0,02559	269,240		7
67. 2.	1-100-28	Средний разряд работы 2,8		чел.-ч	44,41	3,788173	158,550		601
67. 3.	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м		<u>маш.-ч</u>	0,3	0,02559	<u>308,42</u>		<u>8</u>
				'(1)			269,24		7
67. 4.	01.7.03.01-0001	Вода		м3	0,35	0,029855	20,52		1
67. 5.	01.7.07.04-0003	Дисперсия поливинилацетатная гомополимерная грубодисперсная непластифицированная (эмульсия поливинилацетатная)		т	0,0266	0,00226898	84 614,38		192
		<i>Накладные расходы</i>						79	480
		<i>Плановые накопления / Сметная прибыль</i>						50	304
		<i>Всего с НР и СП</i>							1 585
68.	68.	04.3.02.05-0004	Смесь штукатурная на основе гипса быстротвердеющая, М50, для ручного нанесения	т		0,0506	12 924,47		654
			Объем: (0,08528)*0,593						

69.	69.	ГЭСН 15-04-007-02	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке потолков	100 м2		0,0853	16 283,74	1 389
			Объем: 2,6*3,28					
			<i>Начисления: Н3= 1.5, Н4= 1.5, Н5= 1.38</i>					
69. 1.	2		Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,27	0,023031	230,350	5
69. 2.	1-100-32		Средний разряд работы 3,2	чел.-ч	86,94	7,415982	165,490	1 227
69. 3.	91.06.06-046		Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 25 м	маш.-ч '(1)	0,03	0,002559	<u>264,81</u> 230,35	<u>1</u> 1
69. 4.	91.14.02-001		Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч '(1)	0,24	0,020472	<u>1 038,84</u> 230,35	<u>21</u> 5
69. 5.	01.7.17.11-0011		Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25	м2	0,84	0,071652	162,00	12
69. 6.	01.7.20.08-0051		Ветошь	кг	0,31	0,026443	38,33	1
69. 7.	14.3.02.01		Краска акриловая	т	0,033	0,0028149		
69. 8.	14.4.01.21		Грунтовка	т	0,022	0,0018766		
69. 9.	14.5.11.02-0101		Шпатлевка водно-дисперсионная	т	0,055	0,0046915	27 105,70	127
			<i>Накладные расходы</i>				95	1 170
			<i>Плановые накопления / Сметная прибыль</i>				'=(105*0.9) 47	579
			<i>Всего с НР и СП</i>				'=(55*0.85)	3 138
70.	70.	14.3.02.01-0219	Краска водоэмульсионная ВЭАК-1180	т		0,0028	54 822,34	154
			Объем: (0,08528)*0,033					
71.	71.	ГЭСНр 63-5-1	Снятие обоев: простых и улучшенных	100 м2 очищаемой поверхности		0,2585	1 534,42	397
			Объем: (2,6+3,28)*2*2,5-3,55					
71. 1.	1-100-20		Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	10,4	2,6884	147,540	397
71. 2.	01.7.07.07		Строительный мусор	т	0,03	0,007755		
			<i>Накладные расходы</i>				77	306
			<i>Плановые накопления / Сметная прибыль</i>				50	199
			<i>Всего с НР и СП</i>					901
72.	72.	ГЭСНр 61-1-3	Сплошное выравнивание штукатурки стен полимерцементным раствором при толщине намета: до 5 мм	100 м2		0,0328	7 902,36	259
			Объем: 3,28*1					
72. 1.	2		Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,29	0,009512	269,240	3
72. 2.	1-100-28		Средний разряд работы 2,8	чел.-ч	35,73	1,171944	158,550	186
72. 3.	91.06.06-048		Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема	маш.-ч	0,29	0,009512	<u>308,42</u>	<u>3</u>

			45 м		'(1)			269,24	3
72. 4.	01.7.03.01-0001		Вода		м3	0,35	0,01148	20,52	
72. 5.	01.7.07.04-0003		Дисперсия поливинилацетатная гомополимерная грубодисперсная непластифицированная (эмульсия поливинилацетатная)		т	0,0253	0,00082984	84 614,38	70
72. 6.	04.3.02.13		Пескоцементная смесь		т	0,568	0,0186304		
			<i>Накладные расходы</i>					79	149
			<i>Плановые накопления / Сметная прибыль</i>					50	95
			<i>Всего с НР и СП</i>						503
73.	73.	04.3.02.05-0004	Смесь штукатурная на основе гипса быстротвердеющая, М50, для ручного нанесения		т		0,0186	12 924,47	240
								Объем: (0,0328)*0,568	
74.	74.	ГЭСН 15-01-019-05	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плитусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей: по кирпичу и бетону		100 м2		0,0328	39 008,84	1 279
								Объем: 3,28*1	
			<i>Начисления: Н3= 1.5, Н4= 1.5, Н5= 1.38</i>						
74. 1.	2		Затраты труда машинистов		чел.-ч	2,475	0,08118	211,690	17
74. 2.	1-100-36		Средний разряд работы 3,6		чел.-ч	220,3446	7,22730288	173,780	1 256
74. 3.	91.06.05-011		Погрузчик, грузоподъемность 5 т		<u>маш.-ч</u>	0,12	0,003936	<u>965,79</u>	<u>4</u>
					'(1)			200,43	1
74. 4.	91.06.06-048		Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м		<u>маш.-ч</u>	0,405	0,013284	<u>308,42</u>	<u>4</u>
					'(1)			269,24	4
74. 5.	91.07.08-024		Растворосмесители передвижные: 65 л		<u>маш.-ч</u>	1,95	0,06396	<u>224,77</u>	<u>14</u>
					'(1)			200,43	13
74. 6.	01.7.03.01-0001		Вода		м3	0,93	0,030504	20,52	1
74. 7.	01.7.20.08-0051		Ветошь		кг	0,5	0,0164	38,33	1
74. 8.	06.2.05.04		Плитки рядовые		м2	100	3,28		
			<i>Накладные расходы</i>					95	1 209
								'=(105*0.9)	
			<i>Плановые накопления / Сметная прибыль</i>					47	598
								'=(55*0.85)	
			<i>Всего с НР и СП</i>						3 087
75.	75.	14.1.06.02-0001	Клей для облицовочных работ водостойкий <Плюс> (сухая смесь)		т		0,0123	13 531,29	166
								Объем: (0,0328)*0,375	

76.	76.	04.3.02.09-0741	Смесь сухая: (фуга) АТЛАС разных цветов для заделки швов водостойкая	т		0,0016	53 888,07	86	
				Объем: (0,0328)*0,05					
77.	77.	06.2.01.02-0011	Плитки керамические глазурованные для внутренней облицовки стен: гладкие без завала белые	м2		3,28	334,96	1 099	
78.	78.	ГЭСНр 61-1-3	Сплошное выравнивание штукатурки стен полимерцементным раствором при толщине намета: до 5 мм	100 м2		0,2257	7 902,36	1 784	
				Объем: (2,6+3,28)*2*2,5-3,55-3,28					
78. 1.	2		Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,29	0,065453	269,240	18	
78. 2.	1-100-28		Средний разряд работы 2,8	чел.-ч	35,73	8,064261	158,550	1 279	
78. 3.	91.06.06-048		Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,29	0,065453	<u>308,42</u>	<u>20</u>	
							269,24	18	
78. 4.	01.7.03.01-0001		Вода	м3	0,35	0,078995	20,52	2	
78. 5.	01.7.07.04-0003		Дисперсия поливинилацетатная гомополимерная грубодисперсная непластифицированная (эмульсия поливинилацетатная)	т	0,0253	0,00571021	84 614,38	483	
							79	1 025	
							50	649	
								3 457	
79.	79.	04.3.02.05-0004	Смесь штукатурная на основе гипса быстротвердеющая, М50, для ручного нанесения	т		0,1282	12 924,47	1 657	
				Объем: (0,2257)*0,568					
80.	80.	ГЭСН 15-06-001-02	Оклейка обоями стен по монолитной штукатурке и бетону: тиснеными и плотными	100 м2		0,2257	12 006,73	2 710	
				Объем: (2,6+3,28)*2*2,5-3,55-3,28					
				<i>Начисления: Н3= 1.5, Н4= 1.5, Н5= 1.38</i>					
80. 1.	2		Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,03	0,006771	249,795	2	
80. 2.	1-100-35		Средний разряд работы 3,5	чел.-ч	64,791	14,6233287	171,740	2 511	
80. 3.	91.06.06-048		Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,015	0,0033855	<u>308,42</u>	<u>1</u>	
							269,24	1	
80. 4.	91.14.02-001		Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0,015	0,0033855	<u>1 038,84</u>	<u>4</u>	
							230,35	1	
80. 5.	01.7.02.10-0005		Бумага ролевая	т	0,0071	0,00160247	37 193,04	60	
80. 6.	01.7.03.01-0001		Вода	м3	0,01	0,002257	20,52		
80. 7.	01.7.20.08-0051		Ветошь	кг	0,01	0,002257	38,33		

80. 8.	02.4.03.02-0001	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция 5-10 мм	м3	0,0004	0,00009028	3 461,40		
80. 9.	14.1.03.01-0001	Клей для обоев: КМЦ	т	0,0029	0,00065453	109 383,70	72	
80. 10.	14.5.11.01-0001	Шпатлевка клеевая	т	0,0097	0,00218929	28 459,91	62	
		<i>Накладные расходы</i>				95	2 387	
		<i>Плановые накопления / Сметная прибыль</i>				'=(105*0.9) 47	1 181	
		<i>Всего с НР и СП</i>				'=(55*0.85)	6 278	
81.	81.	С Цена поставщик.	Обои виниловые 10x0,53м Симпл	м2		25,9555	47,71	1 238
			Объем: 1,15*22,57					
82.	82.	ГЭСНр 57-3-1	Разборка плитусов: деревянных и из пластмассовых материалов	100 м плитуса		0,1106	556,23	62
			Объем: (3,28+2,6)*2-0,7					
82. 1.	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	3,77	0,416962	147,540	62	
82. 2.	01.7.07.07	Строительный мусор	т	0,11	0,012166			
		<i>Накладные расходы</i>				80	50	
		<i>Плановые накопления / Сметная прибыль</i>				68	42	
		<i>Всего с НР и СП</i>					154	
83.	83.	ГЭСНр 57-2-1	Разборка покрытий полов: из линолеума и релина	100 м2 покрытия		0,0853	1 720,58	147
			Объем: 2,6*3,28					
83. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,13	0,011089	269,240	3	
83. 2.	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	11,39	0,971567	147,540	143	
83. 3.	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	<u>маш.-ч</u> '(1)	0,13	0,011089	<u>308,42</u> 269,24	<u>3</u> 3	
83. 4.	01.7.07.07	Строительный мусор	т	0,47	0,040091			
		<i>Накладные расходы</i>				80	117	
		<i>Плановые накопления / Сметная прибыль</i>				68	99	
		<i>Всего с НР и СП</i>					363	
84.	84.	ГЭСНр 57-2-5	Разборка покрытий полов: из древесностружечных плит в один слой	100 м2 покрытия		0,0853	2 431,98	207
			Объем: 2,6*3,28					
84. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,15	0,012795	269,240	3	
84. 2.	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	16,17	1,379301	147,540	204	
84. 3.	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	<u>маш.-ч</u> '(1)	0,15	0,012795	<u>308,42</u> 269,24	<u>4</u> 3	
84. 4.	01.7.07.07	Строительный мусор	т	1,25	0,106625			
		<i>Накладные расходы</i>				80	166	
		<i>Плановые накопления / Сметная прибыль</i>				68	141	
		<i>Всего с НР и СП</i>					513	

85.	85.	ГЭСН 11-01-011-01	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм	100 м2		0,0853	8 900,68	759
			Объем: 2,6*3,28					
			<i>Начисления: Н3= 1.5, Н4= 1.5, Н5= 1.38</i>					
85. 1.	2		Затраты труда машинистов	чел.-ч	1,905	0,1624965	269,240	44
85. 2.	1-100-22		Средний разряд работы 2,2	чел.-ч	54,5238	4,65088014	150,260	699
85. 3.	91.06.06-048		Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	<u>маш.-ч</u> '(1)	1,905	0,1624965	<u>308,42</u> 269,24	<u>50</u> 44
85. 4.	91.07.04-002		Вибратор поверхностный	маш.-ч	13,605	1,1605065	3,57	4
85. 5.	01.7.03.01-0001		Вода	м3	3,5	0,29855	20,52	6
			<i>Накладные расходы</i>				111	825
			<i>Плановые накопления / Сметная прибыль</i>				'=(123*0.9) 64	476
			<i>Всего с НР и СП</i>				'=(75*0.85)	2 059
86.	86.	04.3.01.09-0015	Раствор готовый кладочный цементный марки: 150	м3		0,174	3 229,79	562
			Объем: (0,08528)*2,04					
87.	87.	ГЭСН 11-01-027-06	Устройство покрытий на растворе их сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из плиток: гладких неглазурованных керамических для полов одноцветных	100 м2 покрытия		0,0853	80 547,89	6 871
			Объем: 2,6*3,28					
			<i>Начисления: Н3= 1.5, Н4= 1.5, Н5= 1.38</i>					
87. 1.	2		Затраты труда машинистов	чел.-ч	6,75	0,575775	237,461	137
87. 2.	1-100-32		Средний разряд работы 3,2	чел.-ч	165,2964	14,0997829	165,490	2 333
87. 3.	91.06.05-011		Погрузчик, грузоподъемность 5 т	<u>маш.-ч</u> '(1)	0,54	0,046062	<u>965,79</u> 200,43	<u>44</u> 9
87. 4.	91.06.06-048		Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	<u>маш.-ч</u> '(1)	3,45	0,294285	<u>308,42</u> 269,24	<u>91</u> 79
87. 5.	91.07.08-024		Растворосмесители передвижные: 65 л	<u>маш.-ч</u> '(1)	2,34	0,199602	<u>224,77</u> 200,43	<u>45</u> 40
87. 6.	91.14.02-001		Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	<u>маш.-ч</u> '(1)	0,42	0,035826	<u>1 038,84</u> 230,35	<u>37</u> 8
87. 7.	01.7.03.01-0001		Вода	м3	0,1	0,00853	20,52	
87. 8.	01.7.20.08-0051		Ветошь	кг	0,5	0,04265	38,33	2
87. 9.	04.3.02.09-0102		Затирка <Старатели> (разной цветности)	т	0,05	0,004265	58 179,55	248

87. 10.	06.2.02.01-0071	Плитки керамические для полов гладкие неглазурованные одноцветные с красителем квадратные и прямоугольные	м2	102	8,7006	402,72	3 504	
87. 11.	14.1.06.02-0037	Клей плиточный <Старатель-стандарт>	кг	450	38,385	14,75	566	
		<i>Накладные расходы</i>				111	2 742	
		<i>Плановые накопления / Сметная прибыль</i>				'=(123*0.9)	1 581	
		<i>Всего с НР и СП</i>				'=(75*0.85)	11 194	
88.	88.	ГЭСНр 62-32-2	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб: стальных за 2 раза	100 м2		0,05	13 029,02	651
88. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,01	0,0005	230,350		
88. 2.	1-100-24	Средний разряд работы 2,4	чел.-ч	80,6	4,03	152,980	617	
88. 3.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	<u>маш.-ч</u>	0,01	0,0005	<u>1 038,84</u>	<u>1</u>	
			'(1)			230,35		
88. 4.	01.7.20.08-0051	Ветошь	кг	0,1	0,005	38,33		
88. 5.	14.5.05.01-0012	Олифа комбинированная, марки: К-3	т	0,009	0,00045	76 067,68	34	
		<i>Накладные расходы</i>				80	494	
		<i>Плановые накопления / Сметная прибыль</i>				50	309	
		<i>Всего с НР и СП</i>					1 453	
89.	89.	14.4.02.04-0223	Краски масляные и алкидные, готовые к применению белила цинковые: МА-22	т		0,0008	63 619,17	51
			Объем: (0,05)*0,0161					
90.	90.	ГЭСНр 62-33-2	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления: за 2 раза	100 м2		0,02	11 611,24	232
90. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,01	0,0002	230,350		
90. 2.	1-100-32	Средний разряд работы 3,2	чел.-ч	65,94	1,3188	165,490	218	
90. 3.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	<u>маш.-ч</u>	0,01	0,0002	<u>1 038,84</u>		
			'(1)			230,35		
90. 4.	01.7.20.08-0051	Ветошь	кг	0,1	0,002	38,33		
90. 5.	14.5.05.01-0012	Олифа комбинированная, марки: К-3	т	0,009	0,00018	76 067,68	14	
		<i>Накладные расходы</i>				80	174	
		<i>Плановые накопления / Сметная прибыль</i>				50	109	
		<i>Всего с НР и СП</i>					515	
91.	91.	14.4.02.04-0223	Краски масляные и алкидные, готовые к применению белила цинковые: МА-22	т		0,0003	63 619,17	19
			Объем: (0,02)*0,0161					

92.	92.	ГЭСНр 65-33-1	Смена жалюзийных решеток	100 жалюзийных решеток		0,01	7 900,38	79
92. 1.	2		Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,01	0,0001	269,240	
92. 2.	1-100-30		Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	46,19	0,4619	161,820	75
92. 3.	91.06.06-048		Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	<u>маш.-ч</u> '(1)	0,01	0,0001	<u>308,42</u> 269,24	
92. 4.	01.7.03.01-0001		Вода	м3	0,02	0,0002	20,52	
92. 5.	03.1.01.01-0002		Гипсовые вяжущие, марка: Г3	т	0,05	0,0005	8 448,36	4
92. 6.	19.2.03.09		Решетки жалюзийные	шт.	100	1		
92. 7.	01.7.07.07		Строительный мусор	т	0,07	0,0007		
			<i>Накладные расходы</i>				103	77
			<i>Плановые накопления / Сметная прибыль</i>				60	45
			<i>Всего с НР и СП</i>					201
93.	93.	19.2.03.09-0031	Решетки жалюзийные неподвижные штампованные размером 150x490 мм	шт.		1	439,15	439
94.	94.	ГЭСНр 65-3-7	Снятие смесителя: без душевой сетки	100 шт.		0,01	5 962,00	60
94. 1.	2		Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,07	0,0007	269,240	
94. 2.	1-100-30		Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	36,71	0,3671	161,820	59
94. 3.	91.06.06-048		Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	<u>маш.-ч</u> '(1)	0,07	0,0007	<u>308,42</u> 269,24	
94. 4.	01.7.07.07		Строительный мусор и масса возвратных материалов	т	0,22	0,0022		
			<i>Накладные расходы</i>				74	44
			<i>Плановые накопления / Сметная прибыль</i>				50	30
			<i>Всего с НР и СП</i>					133
95.	95.	ГЭСНр 65-6-15	Смена: моек на одно отделение	100 шт.		0,01	72 884,34	729
95. 1.	2		Затраты труда машинистов	чел.-ч	1,4	0,014	249,795	3
95. 2.	1-100-35		Средний разряд работы 3,5	чел.-ч	327,4	3,274	171,740	562
95. 3.	91.06.06-048		Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	<u>маш.-ч</u> '(1)	0,7	0,007	<u>308,42</u> 269,24	<u>2</u> 2
95. 4.	91.14.02-001		Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	<u>маш.-ч</u> '(1)	0,7	0,007	<u>1 038,84</u> 230,35	<u>7</u> 2
95. 5.	01.7.07.29-0031		Каболка	т	0,003	0,00003	138 785,25	4
95. 6.	01.7.15.07-0001		Дюбели	т	0,005	0,00005	138 254,26	7

95. 7.	01.7.15.14-0169	Шурупы с полукруглой головкой: 6x40 мм	т	0,011	0,00011	110 311,98	12
95. 8.	03.2.02.08-0002	Цемент расширяющийся	т	0,008	0,00008	26 755,20	2
95. 9.	18.2.06.12	Приборы санитарно-технические	компл.	100	1		
95. 10.	24.3.05.01-0101	Втулки полихлорвиниловые	100 шт.	4	0,04	3 294,62	132
		<i>Накладные расходы</i>				103	582
		<i>Плановые накопления / Сметная прибыль</i>				60	339
		<i>Всего с НР и СП</i>					1 650
96. 96.	18.2.02.05-0006	Мойки стальные эмалированные на одно отделение с одной чашей : с креплениями МСКЦ со смесителем пластмассовым бутылочным сифоном	компл.		1	2 569,88	2 570

. ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2							46 081
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -							42 204
. МАТЕРИАЛОВ -							9 873
. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=99 - по стр. 45, 49; %=106 - по стр. 46, 50, 52, 56; %=95 - по стр. 54, 58, 59, 64, 69, 74, 80; %=83 - по стр. 83, 84)							14 580
. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 45, 49; %=54 - по стр. 46, 50, 52, 56; %=47 - по стр. 54, 58, 59, 64, 69, 74, 80; %=65 - по стр. 83, 84)							8 181
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -							64 965
СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -							3 877
. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=103 - по стр. 92, 95; %=74 - по стр. 94)							703
. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 92, 95; %=50 - по стр. 94)							414
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -							4 994
. ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 2							69 959
ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ							15 283
ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ							8 595

Раздел 3. Коридор

Проемы

97. 97.	ГЭСНР 62-10-5	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверей: за два раза с расчисткой старой краски до 35%	100 м2		0,0454	12 640,75	574
		Объем: 0,9*2,1*2,4					
97. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,16	0,007264	254,656	2
97. 2.	1-100-31	Средний разряд работы 3,1	чел.-ч	66,35	3,01229	163,450	492
97. 3.	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	<u>маш.-ч</u> '(1)	0,1	0,00454	<u>308,42</u> 269,24	<u>1</u> 1
97. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	<u>маш.-ч</u> '(1)	0,06	0,002724	<u>1 038,84</u> 230,35	<u>3</u> 1
97. 5.	01.7.17.11-0011	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25	м2	1,1	0,04994	162,00	8

97. 6.	01.7.20.08-0051	Ветошь	кг	0,18	0,008172	38,33	
97. 7.	02.4.03.02-0001	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция 5-10 мм	м3	0,0024	0,00010896	3 461,40	
97. 8.	14.5.05.01-0012	Олифа комбинированная, марки: К-3	т	0,0051	0,00023154	76 067,68	18
97. 9.	14.5.11.01-0001	Шпатлевка клеевая	т	0,0394	0,00178876	28 459,91	51
		<i>Накладные расходы</i>				80	395
		<i>Плановые накопления / Сметная прибыль</i>				50	247
		<i>Всего с НР и СП</i>					1 216
98. 98.	14.4.02.04-0223	Краски масляные и алкидные, готовые к применению белила цинковые: МА-22	т		0,001	63 619,17	64
		Объем: (0,04536)*0,0215					
99. 99.	ГЭСН 15-02-024-03	Облицовка гипсовыми и гипсоволокнистыми листами: откосов при отделке под окраску	100 м2		0,0051	47 636,03	243
		Объем: (0,9+2,1+2,1)*0,1					
		<i>Начисления: Н3= 1.5, Н4= 1.5, Н5= 1.38</i>					
99. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	4,17	0,021267	213,484	5
99. 2.	1-100-32	Средний разряд работы 3,2	чел.-ч	239,1264	1,21954464	165,490	202
99. 3.	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	<u>маш.-ч</u>	0,465	0,0023715	<u>308,42</u>	<u>1</u>
			'(1)			269,24	1
99. 4.	91.07.08-024	Растворосмесители передвижные: 65 л	<u>маш.-ч</u>	2,955	0,0150705	<u>224,77</u>	<u>3</u>
			'(1)			200,43	3
99. 5.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	<u>маш.-ч</u>	0,75	0,003825	<u>1 038,84</u>	<u>4</u>
			'(1)			230,35	1
99. 6.	01.7.15.06-0064	Гвозди отделочные круглые: 1,6x25 мм	т	0,002	0,0000102	56 019,57	1
99. 7.	01.7.20.08-0102	Миткаль <Т-2> суровый (суровье)	10 м	1,71	0,008721	331,58	3
99. 8.	03.1.01.01-0002	Гипсовые вяжущие, марка: Г3	т	0,49	0,002499	8 448,36	21
99. 9.	04.3.01.07-0012	Раствор готовый отделочный тяжелый, : известковый 1:2,5	м3	0,03	0,000153	2 382,77	
99. 10.	14.1.01.01-0001	Клей казеиновый	т	0,0048	0,00002448	330 425,08	8
		<i>Накладные расходы</i>				95	197
						'=(105*0.9)	
		<i>Плановые накопления / Сметная прибыль</i>				47	97
						'=(55*0.85)	
		<i>Всего с НР и СП</i>					537
100. 100.	01.6.01.02-0006	Листы гипсокартонные: ГКЛ 12,5 мм	м2		0,5355	65,31	35

Объем: (0,0051)*105,0

101.	101.	ГЭСН 10-01-036-01	Установка уголков ПВХ на клее	100 м		0,051	1 685,19	86
							Объем: 0,9+2,1+2,1	
			<i>Начисления: Н5= 1.38</i>					
	101. 1.	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	9,246	0,471546	161,820	76
	101. 2.	14.1.04.02-0011	Клей резиновый: № 88-Н	кг	0,8	0,0408	236,25	10
			<i>Накладные расходы</i>				106	81
			<i>Плановые накопления / Сметная прибыль</i>				'=(118*0.9)	41
							'=(63*0.85)	
			<i>Всего с НР и СП</i>					208
102.	102.	11.3.03.13-0041	Уголок ПВХ, размером: 10x10 мм	10 м		0,51	160,56	82
							Объем: 5,1/10	
103.	103.	ГЭСН 15-04-027-05	Третья шпатлевка при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленных под окраску	100 м2		0,0051	4 642,53	24
				окрашива емой поверхнос ти				
							Объем: (0,9+2,1+2,1)*0,1	
			<i>Начисления: Н3= 1.5, Н4= 1.5, Н5= 1.38</i>					
	103. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,06	0,000306	240,073	
	103. 2.	1-100-39	Средний разряд работы 3,9	чел.-ч	16,5462	0,08438562	180,040	15
	103. 3.	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	<u>маш.-ч</u> '(1)	0,015	0,0000765	<u>308,42</u> 269,24	
	103. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	<u>маш.-ч</u> '(1)	0,045	0,0002295	<u>1 038,84</u> 230,35	
	103. 5.	01.7.17.11-0011	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25	м2	4,4	0,02244	162,00	4
	103. 6.	01.7.20.08-0051	Ветошь	кг	0,15	0,000765	38,33	
	103. 7.	14.5.11.01-0003	Шпатлевка масляно-клеевая	т	0,029	0,0001479	30 814,73	5
			<i>Накладные расходы</i>				95	14
			<i>Плановые накопления / Сметная прибыль</i>				'=(105*0.9)	7
							'=(55*0.85)	
			<i>Всего с НР и СП</i>					45

104.	104.	ГЭСН 15-04-007-03	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску	100 м2		0,0051	8 010,18	41
			Объем: (0,9+2,1+2,1)*0,1					
			<i>Начисления: Н3= 1.5, Н4= 1.5, Н5= 1.38</i>					
104. 1.	2		Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,165	0,0008415	230,350	
104. 2.	1-100-33		Средний разряд работы 3,3	чел.-ч	45,1674	0,23035374	167,530	39
104. 3.	91.06.06-046		Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 25 м	<u>маш.-ч</u> '(1)	0,015	0,0000765	<u>264,81</u> 230,35	
104. 4.	91.14.02-001		Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	<u>маш.-ч</u> '(1)	0,15	0,000765	<u>1 038,84</u> 230,35	1
104. 5.	01.7.17.11-0011		Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25	м2	0,84	0,004284	162,00	1
104. 6.	01.7.20.08-0051		Ветошь	кг	0,31	0,001581	38,33	
104. 7.	14.3.02.01		Краска акриловая	т	0,03	0,000153		
104. 8.	14.4.01.21		Грунтовка	т	0,02	0,000102		
104. 9.	14.5.11.02-0101		Шпатлевка водно-дисперсионная	т	0,005	0,0000255	27 105,70	1
			<i>Накладные расходы</i>				95	37
			<i>Плановые накопления / Сметная прибыль</i>				'=(105*0.9) 47	18
			<i>Всего с НР и СП</i>				'=(55*0.85)	96
105.	105.	14.3.02.01-0219	Краска вододисперсионная ВЭАК-1180	т		0,0002	54 822,34	11
			Объем: (0,0051)*0,03					
			<i>Потолки, стены, полы</i>					
106.	106.	ГЭСН 46-04-006-01 (прим.)	Разборка деревянных перегородок: оштукатуренных щитовых и дощатых однослойных	100 м2		0,015	8 410,51	126
106. 1.	2		Затраты труда машинистов	чел.-ч	7,41	0,11115	269,240	30
106. 2.	1-100-16		Средний разряд работы 1,6	чел.-ч	42,86	0,6429	142,910	92
106. 3.	91.06.06-048		Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	<u>маш.-ч</u> '(1)	7,41	0,11115	<u>308,42</u> 269,24	<u>34</u> 30
			<i>Накладные расходы</i>				99	121
			<i>Плановые накопления / Сметная прибыль</i>				'=(110*0.9) 60	73
			<i>Всего с НР и СП</i>				'=(70*0.85)	320

107.	107.	ГЭСН 10-04-010-01	Устройство перегородок в жилых зданиях на однорядном металлическом каркасе с двухсторонней обшивкой гипсокартонными листами или гипсоволокнистыми плитами: в один слой без изоляции <i>Начисления: Н3= 1.5, Н4= 1.5, Н5= 1.38</i>	100 м2		0,025	75 691,51	1 892
107. 1.	2		Затраты труда машинистов	чел.-ч	1,89	0,04725	245,783	12
107. 2.	1-100-35		Средний разряд работы 3,5	чел.-ч	317,3862	7,934655	171,740	1 363
107. 3.	91.05.05-014		Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	<u>маш.-ч</u> '(1)	0,75	0,01875	<u>884,73</u> 269,24	<u>17</u> 5
107. 4.	91.14.02-001		Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	<u>маш.-ч</u> '(1)	1,14	0,0285	<u>1 038,84</u> 230,35	<u>30</u> 7
107. 5.	01.6.01.02		Листы гипсокартонные	м2	210	5,25		
107. 6.	01.7.07.04-0005		Дисперсия поливинилацетатная непластифицированная марки Д50Н	кг	10	0,25	78,18	20
107. 7.	01.7.07.10-0001		Патроны для строительного пистолета	1000 шт.	0,14	0,0035	3 975,16	14
107. 8.	01.7.15.04-0058		Винты самонарезающие: СМ1-35	т	0,0044	0,00011	231 594,87	25
107. 9.	01.7.15.07-0042		Дюбели с калиброванной головкой (в обоймах): 3x58,5 мм	т	0,0012	0,00003	131 971,04	4
107. 10.	01.7.19.04-0001		Пластина губчатая из резины АФ-1	кг	10	0,25	359,83	90
107. 11.	01.7.20.08-0102		Миткаль <Т-2> суровый (суровье)	10 м	1,27	0,03175	331,58	11
107. 12.	03.1.01.01-0002		Гипсовые вяжущие, марка: Г3	т	0,0075	0,0001875	8 448,36	2
107. 13.	08.3.09.05-0041		Профили холодногнутые из оцинкованной стали толщиной: 0,5-0,55 мм, сумма размеров равная ширине исходной заготовки 101-150 мм	т	0,037	0,000925	74 637,51	69
107. 14.	08.3.09.05-0042		Профили холодногнутые из оцинкованной стали толщиной: 0,5-0,55 мм, сумма размеров равная ширине исходной заготовки 151-200 мм	т	0,101	0,002525	74 637,51	188
107. 15.	14.1.03.02-0201		Клей малярный жидкий	кг	4	0,1	25,06	3
107. 16.	14.1.04.02-0011		Клей резиновый: № 88-Н	кг	1	0,025	236,25	6
107. 17.	14.5.04.03-0001		Мастика герметизирующая нетвердеющая: <Бутэпрол-2М>	т	0,037	0,000925	56 779,54	53
			<i>Накладные расходы</i>				106	1 458
			<i>Плановые накопления / Сметная прибыль</i>				'=(118*0.9) 54	743
			<i>Всего с НР и СП</i>				'=(63*0.85)	4 092
108.	108.	01.6.01.02-0006	Листы гипсокартонные: ГКЛ 12,5 мм	м2		5,25	65,31	343

Объем: 210*0,025

109.	109.	ГЭСН 15-04-027-05	Третья шпатлевка при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленных под окраску	100 м2		0,05	4 642,53	232
				окрашиваемой поверхности				
				Объем: 2,5*2				
			<i>Начисления: Н3= 1.5, Н4= 1.5, Н5= 1.38</i>					
109. 1.	2		Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,06	0,003	240,073	1
109. 2.	1-100-39		Средний разряд работы 3,9	чел.-ч	16,5462	0,82731	180,040	149
109. 3.	91.06.06-048		Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	<u>маш.-ч</u> '(1)	0,015	0,00075	<u>308.42</u> 269,24	
109. 4.	91.14.02-001		Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	<u>маш.-ч</u> '(1)	0,045	0,00225	<u>1 038,84</u> 230,35	<u>2</u> 1
109. 5.	01.7.17.11-0011		Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25	м2	4,4	0,22	162,00	36
109. 6.	01.7.20.08-0051		Ветошь	кг	0,15	0,0075	38,33	
109. 7.	14.5.11.01-0003		Шпатлевка масляно-клеевая	т	0,029	0,00145	30 814,73	45
			<i>Накладные расходы</i>				95	143
			<i>Плановые накопления / Сметная прибыль</i>				'=(105*0.9) 47	71
			<i>Всего с НР и СП</i>				'=(55*0.85)	445
110.	110.	ГЭСН 15-04-007-03	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску	100 м2		0,05	8 010,18	401
				Объем: 2,5*2				
			<i>Начисления: Н3= 1.5, Н4= 1.5, Н5= 1.38</i>					
110. 1.	2		Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,165	0,00825	230,350	2
110. 2.	1-100-33		Средний разряд работы 3,3	чел.-ч	45,1674	2,25837	167,530	378
110. 3.	91.06.06-046		Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 25 м	<u>маш.-ч</u> '(1)	0,015	0,00075	<u>264.81</u> 230,35	
110. 4.	91.14.02-001		Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	<u>маш.-ч</u> '(1)	0,15	0,0075	<u>1 038,84</u> 230,35	<u>8</u> 2
110. 5.	01.7.17.11-0011		Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25	м2	0,84	0,042	162,00	7
110. 6.	01.7.20.08-0051		Ветошь	кг	0,31	0,0155	38,33	1
110. 7.	14.3.02.01		Краска акриловая	т	0,03	0,0015		
110. 8.	14.4.01.21		Грунтовка	т	0,02	0,001		
110. 9.	14.5.11.02-0101		Шпатлевка водно-дисперсионная	т	0,005	0,00025	27 105,70	7
			<i>Накладные расходы</i>				95	361

Плановые накопления / Сметная прибыль

'=(105*0.9)

47

179

'=(55*0.85)

Всего с НР и СП

941

111.	111.	14.3.02.01-0219	Краска вододispersионная ВЭАК-1180	т	0,0015	54 822,34	82
------	------	-----------------	------------------------------------	---	--------	-----------	----

Объем: (0,05)*0,03

112.	112.	ГЭСНР 62-41-1 (прим.)	Очистка вручную поверхности потолков от перхлорвиниловых и масляных красок: с земли и лесов	100 м2 расчищенной поверхности	0,0404	3 068,83	124
------	------	-----------------------	---	--------------------------------------	--------	----------	-----

Объем: 1,6*1,8+0,94*1,23

112. 1.	1-100-20	Средний разряд работы 2,0 Накладные расходы Плановые накопления / Сметная прибыль Всего с НР и СП	чел.-ч	20,8	0,84032	147,540 80 50	124 99 62 285
---------	----------	--	--------	------	---------	---------------------	------------------------

113.	113.	ГЭСНР 61-1-7	Сплошное выравнивание штукатурки потолков полимерцементным раствором при толщине намета: до 5 мм	100 м2	0,0404	9 391,66	379
------	------	--------------	--	--------	--------	----------	-----

Объем: 1,6*1,8+0,94*1,23

113. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,3	0,01212	269,240	3
113. 2.	1-100-28	Средний разряд работы 2,8	чел.-ч	44,41	1,794164	158,550	284
113. 3.	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч '(1)	0,3	0,01212	308,42 269,24	4 3
113. 4.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0,35	0,01414	20,52	
113. 5.	01.7.07.04-0003	Дисперсия поливинилацетатная гомополимерная грубодисперсная непластифицированная (эмульсия поливинилацетатная) Накладные расходы Плановые накопления / Сметная прибыль Всего с НР и СП	т	0,0266	0,00107464	84 614,38 79 50	91 227 144 749

114.	114.	04.3.02.05-0004	Смесь штукатурная на основе гипса быстротвердеющая, М50, для ручного нанесения	т	0,0239	12 924,47	309
------	------	-----------------	--	---	--------	-----------	-----

Объем: (0,040362)*0,593

115.	115.	ГЭСН 15-04-007-02	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке потолков	100 м2	0,0404	16 283,74	658
------	------	-------------------	--	--------	--------	-----------	-----

Объем: 1,6*1,8+0,94*1,23

Начисления: Н3= 1.5, Н4= 1.5, Н5= 1.38

115. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,27	0,010908	230,350	3
115. 2.	1-100-32	Средний разряд работы 3,2	чел.-ч	86,94	3,512376	165,490	581
115. 3.	91.06.06-046	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 25 м	маш.-ч '(1)	0,03	0,001212	264,81 230,35	

115. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч '(1)	0,24	0,009696	<u>1 038,84</u> 230,35	<u>10</u> 2
115. 5.	01.7.17.11-0011	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25	м2	0,84	0,033936	162,00	5
115. 6.	01.7.20.08-0051	Ветошь	кг	0,31	0,012524	38,33	
115. 7.	14.3.02.01	Краска акриловая	т	0,033	0,0013332		
115. 8.	14.4.01.21	Грунтовка	т	0,022	0,0008888		
115. 9.	14.5.11.02-0101	Шпатлевка водно-дисперсионная	т	0,055	0,002222	27 105,70	60
		<i>Накладные расходы</i>				95	555
		<i>Плановые накопления / Сметная прибыль</i>				'=(105*0.9) 47	274
		<i>Всего с НР и СП</i>				'=(55*0.85)	1 487
116. 116.	14.3.02.01-0219	Краска водоэмульсионная ВЭАК-1180	т		0,0013	54 822,34	71
		Объем: (0,040362)*0,033					
117. 117.	ГЭСНр 63-5-1	Снятие обоев: простых и улучшенных	100 м2 очищаемой поверхности		0,1536	1 534,42	236
		Объем: (1,8+2,57)*2*2,5-1,89-1,4-1,6-1,6					
117. 1.	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	10,4	1,59744	147,540	236
117. 2.	01.7.07.07	Строительный мусор	т	0,03	0,004608		
		<i>Накладные расходы</i>				77	182
		<i>Плановые накопления / Сметная прибыль</i>				50	118
		<i>Всего с НР и СП</i>					536
118. 118.	ГЭСНр 61-1-3	Сплошное выравнивание штукатурки стен полимерцементным раствором при толщине намета: до 5 мм	100 м2		0,1536	7 902,36	1 214
		Объем: (1,8+2,57)*2*2,5-1,89-1,4-1,6-1,6					
118. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,29	0,044544	269,240	12
118. 2.	1-100-28	Средний разряд работы 2,8	чел.-ч	35,73	5,488128	158,550	870
118. 3.	91.06.06-048	Подъемники одномащтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч '(1)	0,29	0,044544	<u>308,42</u> 269,24	<u>14</u> 12
118. 4.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0,35	0,05376	20,52	1
118. 5.	01.7.07.04-0003	Дисперсия поливинилацетатная гомополимерная грубодисперсная непластифицированная (эмульсия поливинилацетатная)	т	0,0253	0,00388608	84 614,38	329
		<i>Накладные расходы</i>				79	697
		<i>Плановые накопления / Сметная прибыль</i>				50	441
		<i>Всего с НР и СП</i>					2 352

119.	119.	04.3.02.05-0004	Смесь штукатурная на основе гипса быстротвердеющая, М50, для ручного нанесения	т		0,0872	12 924,47	1 127
				Объем: (0,1536)*0,568				
120.	120.	ГЭСН 15-04-007-01	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке стен	100 м2		0,1536	11 720,10	1 800
				Объем: (1,8+2,57)*2*2,5-1,89-1,4-1,6-1,6				
				Начисления: Н3= 1.5, Н4= 1.5, Н5= 1.38				
120. 1.	2		Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,255	0,039168	230,350	9
120. 2.	1-100-32		Средний разряд работы 3,2	чел.-ч	60,1128	9,23332608	165,490	1 528
120. 3.	91.06.06-046		Подъемники одномаховые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 25 м	маш.-ч	0,03	0,004608	<u>264,81</u>	<u>1</u>
							230,35	1
120. 4.	91.14.02-001		Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0,225	0,03456	<u>1 038,84</u>	<u>36</u>
							230,35	8
120. 5.	01.7.17.11-0011		Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25	м2	0,84	0,129024	162,00	21
120. 6.	01.7.20.08-0051		Ветошь	кг	0,31	0,047616	38,33	2
120. 7.	14.3.02.01		Краска акриловая	т	0,03	0,004608		
120. 8.	14.4.01.21		Грунтовка	т	0,02	0,003072		
120. 9.	14.5.11.02-0101		Шпатлевка водно-дисперсионная	т	0,051	0,0078336	27 105,70	212
				Накладные расходы			95	1 460
				Плановые накопления / Сметная прибыль			'=(105*0.9)	
							47	722
				Всего с НР и СП			'=(55*0.85)	
								3 983
121.	121.	14.3.02.01-0219	Краска водоэмульсионная ВЭАК-1180	т		0,0046	54 822,34	252
				Объем: (0,1536)*0,03				
122.	122.	ГЭСНр 57-3-1	Разборка плитусов: деревянных и из пластмассовых материалов	100 м плитуса		0,0634	556,23	35
				Объем: (1,8+2,57)*2-2,4				
122. 1.	1-100-20		Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	3,77	0,239018	147,540	35
122. 2.	01.7.07.07		Строительный мусор	т	0,11	0,006974		
				Накладные расходы			80	28
				Плановые накопления / Сметная прибыль			68	24
				Всего с НР и СП				87
123.	123.	ГЭСНр 57-2-1	Разборка покрытий полов: из линолеума и релина	100 м2 покрытия		0,0404	1 720,58	70
				Объем: 1,6*1,8+0,94*1,23				
123. 1.	2		Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,13	0,005252	269,240	1
123. 2.	1-100-20		Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	11,39	0,460156	147,540	68

123. 3.	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч '(1)	0,13	0,005252	<u>308,42</u> 269,24	<u>2</u> 1
123. 4.	01.7.07.07	Строительный мусор Накладные расходы Плановые накопления / Сметная прибыль Всего с НР и СП	т	0,47	0,018988	80 68	55 47 172
124. 124.	ГЭСНр 57-2-5	Разборка покрытий полов: из древесностружечных плит в один слой	100 м2 покрытия		0,0404	2 431,98	98
		Объем: 1,6*1,8+0,94*1,23					
124. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,15	0,00606	269,240	2
124. 2.	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	16,17	0,653268	147,540	96
124. 3.	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч '(1)	0,15	0,00606	<u>308,42</u> 269,24	<u>2</u> 2
124. 4.	01.7.07.07	Строительный мусор Накладные расходы Плановые накопления / Сметная прибыль Всего с НР и СП	т	1,25	0,0505	80 68	78 67 243
125. 125.	ГЭСН 11-01-011-01	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм	100 м2		0,0404	8 900,68	360
		Объем: 1,6*1,8+0,94*1,23					
		<i>Начисления: Н3= 1.5, Н4= 1.5, Н5= 1.38</i>					
125. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	1,905	0,076962	269,240	21
125. 2.	1-100-22	Средний разряд работы 2,2	чел.-ч	54,5238	2,20276152	150,260	331
125. 3.	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч '(1)	1,905	0,076962	<u>308,42</u> 269,24	<u>24</u> 21
125. 4.	91.07.04-002	Вибратор поверхностный	маш.-ч	13,605	0,549642	3,57	2
125. 5.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	3,5	0,1414	20,52	3
		Накладные расходы				111	391
		Плановые накопления / Сметная прибыль				'=(123*0.9) 64	225
		Всего с НР и СП				'=(75*0.85)	976
126. 126.	04.3.01.09-0015	Раствор готовый кладочный цементный марки: 150	м3		0,0823	3 229,79	266
		Объем: (0,040362)*2,04					
127. 127.	ГЭСН 11-01-027-06	Устройство покрытий на растворе их сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из плиток: гладких неглазурованных керамических для полов одноцветных	100 м2 покрытия		0,0404	80 547,89	3 254
		Объем: 1,6*1,8+0,94*1,23					
		<i>Начисления: Н3= 1.5, Н4= 1.5, Н5= 1.38</i>					
127. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	6,75	0,2727	237,461	65

127. 2.	1-100-32	Средний разряд работы 3,2	чел.-ч	165,2964	6,67797456	165,490	1 105
127. 3.	91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	<u>маш.-ч</u> '(1)	0,54	0,021816	<u>965,79</u> 200,43	<u>21</u> 4
127. 4.	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	<u>маш.-ч</u> '(1)	3,45	0,13938	<u>308,42</u> 269,24	<u>43</u> 38
127. 5.	91.07.08-024	Растворосмесители передвижные: 65 л	<u>маш.-ч</u> '(1)	2,34	0,094536	<u>224,77</u> 200,43	<u>21</u> 19
127. 6.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	<u>маш.-ч</u> '(1)	0,42	0,016968	<u>1 038,84</u> 230,35	<u>18</u> 4
127. 7.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0,1	0,00404	20,52	
127. 8.	01.7.20.08-0051	Ветошь	кг	0,5	0,0202	38,33	1
127. 9.	04.3.02.09-0102	Затирка <Старатели> (разной цветности)	т	0,05	0,00202	58 179,55	118
127. 10.	06.2.02.01-0071	Плитки керамические для полов гладкие неглазурованные одноцветные с красителем квадратные и прямоугольные	м2	102	4,1208	402,72	1 660
127. 11.	14.1.06.02-0037	Клей плиточный <Старатель-стандарт>	кг	450	18,18	14,75	268
		<i>Накладные расходы</i>				111	1 299
						'=(123*0.9)	
		<i>Плановые накопления / Сметная прибыль</i>				64	749
						'=(75*0.85)	
		<i>Всего с НР и СП</i>					5 302

. ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3							14 489
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -							14 489
. МАТЕРИАЛОВ -							2 642
. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=80 - по стр. 97, 112, 122-124; %=95 - по стр. 99, 103, 104, 109, 110, 115, 120; %=106 - по стр. 101,							7 876
. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=50 - по стр. 97, 112, 113, 117, 118; %=47 - по стр. 99, 103, 104, 109, 110, 115, 120; %=54 - по стр. 10:							4 348
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -							26 713
. ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 3							26 713
ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ							7 876
ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ							4 348

Раздел 4. Комната

Проемы

128. 128.	ГЭСН 46-04-012-03	Разборка деревянных заполнений проемов: дверных и воротных	100 м2		0,0168	18 283,32	307
			Объем: 0,8*2,1				
128. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	7,74	0,130032	269,240	35
128. 2.	1-100-24	Средний разряд работы 2,4	чел.-ч	103,91	1,745688	152,980	267

128.	3.	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	<u>маш.-ч</u> '(1)	7,74	0,130032	<u>308,42</u> 269,24	<u>40</u> 35
			<i>Накладные расходы</i>				99	299
			<i>Плановые накопления / Сметная прибыль</i>				'=(110*0.9) 60	181
			<i>Всего с НР и СП</i>				'=(70*0.85)	787
129.	129.	ГЭСН 10-01-039-01	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	100 м2		0,0168	53 132,13	893
			Объем: 0,8*2,1					
			<i>Начисления: Н3= 1.5, Н4= 1.5, Н5= 1.38</i>					
129. 1.	2		Затраты труда машинистов	чел.-ч	17,52	0,294336	262,614	77
129. 2.	1-100-36		Средний разряд работы 3,6	чел.-ч	123,5514	2,07566352	173,780	361
129. 3.	91.05.01-017		Краны башенные, грузоподъемность 8 т	<u>маш.-ч</u> '(1)	14,535	0,244188	<u>1 068,16</u> 269,24	<u>261</u> 66
129. 4.	91.14.02-001		Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	<u>маш.-ч</u> '(1)	2,985	0,050148	<u>1 038,84</u> 230,35	<u>52</u> 12
129. 5.	01.7.15.06-0111		Гвозди строительные	т	0,00413	6,9384E-05	57 689,15	4
129. 6.	04.3.01.07-0011		Раствор готовый отделочный тяжелый,: известковый 1:2,0	м3	0,105	0,001764	2 514,02	4
129. 7.	08.1.02.25		Ерши металлические	кг	37,5	0,63		
129. 8.	11.1.03.06-0087		Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, III сорта	м3	0,08	0,001344	5 793,71	8
129. 9.	11.2.02.01		Блоки дверные	м2	100	1,68		
129. 10.	14.5.01.10-0003		Пена монтажная	л	32,4	0,54432	372,50	203
			<i>Накладные расходы</i>				106	464
			<i>Плановые накопления / Сметная прибыль</i>				'=(118*0.9) 54	237
			<i>Всего с НР и СП</i>				'=(63*0.85)	1 594
130.	130.	С11.2-02.01-1260	Блоки дверные внутренние, однопольные, глухие, со сплошным заполнением щита, облицовка пленкой ПВХ, без скобяных приборов (кроме петель), ДГ 21-9, площадь 1,8 м2,	м2		1,68	2 488,84	4 181
			Объем: 0,8*2,1					
131.	131.	01.7.04.07-0003	Изделия скобяные для блоков входных дверей в помещение однопольных	компл.		1	410,35	410
132.	132.	ГЭСН 46-04-012-03	Разборка деревянных заполнений проемов: дверных и воротных	100 м2		0,0147	18 283,32	269
			Объем: 0,7*2,1					

132. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	7,74	0,113778	269,240	31
132. 2.	1-100-24	Средний разряд работы 2,4	чел.-ч	103,91	1,527477	152,980	234
132. 3.	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	<u>маш.-ч</u> '(1)	7,74	0,113778	<u>308,42</u> 269,24	<u>35</u> 31
						99	262
						'=(110*0.9)	
						60	159
						'=(70*0.85)	
<i>Всего с НР и СП</i>							690
133.	133.	ГЭСН 10-01-047-03	Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах: балконных в каменных стенах	100 м2	0,0147	106 128,86	1 560
				Объем: 0,7*2,1			
				<i>Начисления: Н3= 1.5, Н4= 1.5, Н5= 1.38</i>			
133. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	7,845	0,1153215	242,694	28
133. 2.	1-100-32	Средний разряд работы 3,2	чел.-ч	303,6552	4,46373144	165,490	739
133. 3.	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	<u>маш.-ч</u> '(1)	2,49	0,036603	<u>308,42</u> 269,24	<u>11</u> 10
133. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	<u>маш.-ч</u> '(1)	5,355	0,0787185	<u>1 038,84</u> 230,35	<u>82</u> 18
133. 5.	01.7.06.02-0001	Лента бутиловая	м	402	5,9094	5,19	31
133. 6.	01.7.06.02-0002	Лента бутиловая диффузионная	м	43	0,6321	5,19	3
133. 7.	01.7.06.11-0001	Лента ПСУЛ	10 м	29,3	0,43071	51,86	22
133. 8.	01.7.15.07-0005	Дюбели монтажные 10x130 (10x132, 10x150) мм	10 шт.	65,2	0,95844	74,74	72
133. 9.	11.3.01.05	Блоки дверные балконные пластиковые	м2	100	1,47		
133. 10.	11.3.03.15-0021	Клинья пластиковые монтажные	100 шт.	8	0,1176	429,47	51
133. 11.	14.5.01.05-0001	Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) типа Makroflex, Soudal в баллонах по 750 мл	шт.	123,5	1,81545	302,90	550
						106	813
						'=(118*0.9)	
						54	414
						'=(63*0.85)	
<i>Всего с НР и СП</i>							2 787
134.	134.	11.3.01.03-0006	Блок дверной балконный из ПВХ-профилей, поворотный с импостом, однокамерным стеклопакетом 24 мм, площадь до 1,5 м2	м2	1,47	5 111,75	7 514
135.	135.	ГЭСН 46-04-012-01	Разборка деревянных заполнений проемов: оконных с подоконными досками	100 м2	0,0208	31 230,02	650
				Объем: 1,3*1,6			

135. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	7,74	0,160992	269,240	43
135. 2.	1-100-24	Средний разряд работы 2,4	чел.-ч	188,54	3,921632	152,980	600
135. 3.	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	<u>маш.-ч</u> '(1)	7,74	0,160992	<u>308,42</u> 269,24	<u>50</u> 43
		<i>Накладные расходы</i>				99	637
		<i>Плановые накопления / Сметная прибыль</i>				'=(110*0.9) 60	386
		<i>Всего с НР и СП</i>				'=(70*0.85)	1 672
136.	136.	ГЭСН 10-01-034-06	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 двухстворчатых	100 м2	0,0208	68 756,57	1 430
			Объем: 1,3*1,6				
		<i>Начисления: Н3= 1.5, Н4= 1.5, Н5= 1.38</i>					
136. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	6,345	0,131976	236,418	31
136. 2.	1-100-32	Средний разряд работы 3,2	чел.-ч	201,0936	4,18274688	165,490	692
136. 3.	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	<u>маш.-ч</u> '(1)	0,99	0,020592	<u>308,42</u> 269,24	<u>6</u> 6
136. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	<u>маш.-ч</u> '(1)	5,355	0,111384	<u>1 038,84</u> 230,35	<u>116</u> 26
136. 5.	01.7.06.02-0001	Лента бутиловая	м	244	5,0752	5,19	26
136. 6.	01.7.06.02-0002	Лента бутиловая диффузионная	м	56	1,1648	5,19	6
136. 7.	01.7.06.11-0001	Лента ПСУЛ	10 м	15,6	0,32448	51,86	17
136. 8.	01.7.15.07-0005	Дюбели монтажные 10x130 (10x132, 10x150) мм	10 шт.	38,9	0,80912	74,74	60
136. 9.	11.3.02.03	Блоки оконные пластиковые	м2	100	2,08		
136. 10.	11.3.03.15-0021	Клинья пластиковые монтажные	100 шт.	8	0,1664	429,47	71
136. 11.	14.5.01.05-0001	Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) типа Makroflex, Soudal в баллонах по 750 мл	шт.	69	1,4352	302,90	435
		<i>Накладные расходы</i>				106	766
		<i>Плановые накопления / Сметная прибыль</i>				'=(118*0.9) 54	390
		<i>Всего с НР и СП</i>				'=(63*0.85)	2 587
137.	137.	С Цена поставщик.	Блок оконный пластиковый двухстворчатый, с глухой и поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм) 1,3x1,6	шт.	1	9 300,00	9 300
138.	138.	ГЭСН 10-01-035-01	Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной до 0,51 м	100 п. м	0,013	23 846,24	310

		<i>Начисления: Н3= 1.5, Н4= 1.5, Н5= 1.38</i>						
138. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,285	0,003705	238,537		1
138. 2.	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	29,2422	0,3801486	161,820		62
138. 3.	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	<u>маш.-ч</u> '(1)	0,06	0,00078	<u>308,42</u> 269,24		
138. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	<u>маш.-ч</u> '(1)	0,225	0,002925	<u>1 038,84</u> 230,35		<u>3</u> 1
138. 5.	11.3.03.15-0021	Клинья пластиковые монтажные	100 шт.	4	0,052	429,47		22
138. 6.	14.5.01.05-0001	Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) типа Makroflex, Soudal в баллонах по 750 мл <i>Накладные расходы</i>	шт.	56,6	0,7358	302,90		223
						106		67
						'=(118*0.9)		
		<i>Плановые накопления / Сметная прибыль</i>				54		34
						'=(63*0.85)		
		<i>Всего с НР и СП</i>						411
139.	139.	11.3.03.01-0007	Доски подоконные из ПВХ, ширина 400 мм	м		1,3	376,95	490
140.	140.	ГЭСН 15-02-024-03	Облицовка гипсовыми и гипсоволокнистыми листами: откосов при отделке под окраску	100 м2		0,0114	47 636,03	543
		Объем: (2,0+1,6+2,1)*0,2						
		<i>Начисления: Н3= 1.5, Н4= 1.5, Н5= 1.38</i>						
140. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	4,17	0,047538	213,484		10
140. 2.	1-100-32	Средний разряд работы 3,2	чел.-ч	239,1264	2,72604096	165,490		451
140. 3.	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	<u>маш.-ч</u> '(1)	0,465	0,005301	<u>308,42</u> 269,24		<u>2</u> 1
140. 4.	91.07.08-024	Растворосмесители передвижные: 65 л	<u>маш.-ч</u> '(1)	2,955	0,033687	<u>224,77</u> 200,43		<u>8</u> 7
140. 5.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	<u>маш.-ч</u> '(1)	0,75	0,00855	<u>1 038,84</u> 230,35		<u>9</u> 2
140. 6.	01.7.15.06-0064	Гвозди отделочные круглые: 1,6x25 мм	т	0,002	0,0000228	56 019,57		1
140. 7.	01.7.20.08-0102	Миткаль <Т-2> суровый (суровье)	10 м	1,71	0,019494	331,58		6
140. 8.	03.1.01.01-0002	Гипсовые вяжущие, марка: Г3	т	0,49	0,005586	8 448,36		47
140. 9.	04.3.01.07-0012	Раствор готовый отделочный тяжелый, : известковый 1:2,5	м3	0,03	0,000342	2 382,77		1
140. 10.	14.1.01.01-0001	Клей казеиновый	т	0,0048	0,00005472	330 425,08		18
		<i>Накладные расходы</i>				95		438

Плановые накопления / Сметная прибыль

'=(105*0.9)

47

217

'=(55*0.85)

Всего с НР и СП

1 198

141.	141.	01.6.01.02-0006	Листы гипсокартонные: ГКЛ 12,5 мм	м2		1,197	65,31	78
------	------	-----------------	-----------------------------------	----	--	-------	-------	----

Объем: (0,0114)*105,0

142.	142.	ГЭСН 10-01-036-01	Установка уголков ПВХ на клею	100 м		0,057	1 685,19	96
------	------	-------------------	-------------------------------	-------	--	-------	----------	----

Объем: 2+1,6+2,1

Начисления: Н5= 1.38

142. 1.	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	9,246	0,527022	161,820	85
---------	----------	---------------------------	--------	-------	----------	---------	----

142. 2.	14.1.04.02-0011	Клей резиновый: № 88-Н	кг	0,8	0,0456	236,25	11
---------	-----------------	------------------------	----	-----	--------	--------	----

Накладные расходы

106 90

'=(118*0.9)

Плановые накопления / Сметная прибыль

54 46

'=(63*0.85)

Всего с НР и СП

232

143.	143.	11.3.03.13-0042	Уголок из ПВХ, размер 15x15 мм	10 м		0,57	179,51	102
------	------	-----------------	--------------------------------	------	--	------	--------	-----

144.	144.	ГЭСН 15-04-027-05	Третья шпатлевка при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленных под окраску	100 м2	окрашиваемой поверхности	0,0114	4 642,53	53
------	------	-------------------	--	--------	--------------------------	--------	----------	----

Объем: (2,0+1,6+2,1)*0,2

Начисления: Н3= 1.5, Н4= 1.5, Н5= 1.38

144. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,06	0,000684	240,073	
---------	---	--------------------------	--------	------	----------	---------	--

144. 2.	1-100-39	Средний разряд работы 3,9	чел.-ч	16,5462	0,18862668	180,040	34
---------	----------	---------------------------	--------	---------	------------	---------	----

144. 3.	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,015	0,000171	308,42	
			'(1)			269,24	

144. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0,045	0,000513	1 038,84	1
			'(1)			230,35	

144. 5.	01.7.17.11-0011	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25	м2	4,4	0,05016	162,00	8
---------	-----------------	--	----	-----	---------	--------	---

144. 6.	01.7.20.08-0051	Ветошь	кг	0,15	0,00171	38,33	
---------	-----------------	--------	----	------	---------	-------	--

144. 7.	14.5.11.01-0003	Шпатлевка масляно-клеевая	т	0,029	0,0003306	30 814,73	10
---------	-----------------	---------------------------	---	-------	-----------	-----------	----

Накладные расходы

95 32

'=(105*0.9)

Плановые накопления / Сметная прибыль

47
'=(55*0.85)

Всего с НР и СП

101

145.	145.	ГЭСН 15-04-007-03	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску	100 м2		0,0114	8 010,18	91
			Объем: (2,0+1,6+2,1)*0,2					
			<i>Начисления: Н3= 1.5, Н4= 1.5, Н5= 1.38</i>					
145. 1.	2		Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,165	0,001881	230,350	
145. 2.	1-100-33		Средний разряд работы 3,3	чел.-ч	45,1674	0,51490836	167,530	86
145. 3.	91.06.06-046		Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 25 м	<u>маш.-ч</u> '(1)	0,015	0,000171	<u>264,81</u> 230,35	
145. 4.	91.14.02-001		Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	<u>маш.-ч</u> '(1)	0,15	0,00171	<u>1 038,84</u> 230,35	<u>2</u>
145. 5.	01.7.17.11-0011		Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25	м2	0,84	0,009576	162,00	2
145. 6.	01.7.20.08-0051		Ветошь	кг	0,31	0,003534	38,33	
145. 7.	14.3.02.01		Краска акриловая	т	0,03	0,000342		
145. 8.	14.4.01.21		Грунтовка	т	0,02	0,000228		
145. 9.	14.5.11.02-0101		Шпатлевка водно-дисперсионная	т	0,005	0,000057	27 105,70	2
			<i>Накладные расходы</i>				95	82
			<i>Плановые накопления / Сметная прибыль</i>				'=(105*0.9)	47
							'=(55*0.85)	40
			<i>Всего с НР и СП</i>					213
146.	146.	14.3.02.01-0219	Краска водоэмульсионная ВЭАК-1180	т		0,0003	54 822,34	16
			Объем: (0,0114)*0,03					
147.	147.	ГЭСНр 58-20-1	Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной: до 0,4 м	100 м		0,013	7 664,54	100
147. 1.	2		Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,12	0,00156	256,277	
147. 2.	1-100-30		Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	41,41	0,53833	161,820	87
147. 3.	91.06.06-048		Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	<u>маш.-ч</u> '(1)	0,08	0,00104	<u>308,42</u> 269,24	
147. 4.	91.14.02-001		Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	<u>маш.-ч</u> '(1)	0,04	0,00052	<u>1 038,84</u> 230,35	<u>1</u>
147. 5.	01.7.15.06-0111		Гвозди строительные	т	0,004	0,000052	57 689,15	3
147. 6.	08.3.03.05-0001		Проволока канатная оцинкованная, диаметром: 2,6 мм	т	0,006	0,000078	111 097,73	9

147.	7.	01.7.07.07	Строительный мусор <i>Накладные расходы</i> <i>Плановые накопления / Сметная прибыль</i> <i>Всего с НР и СП</i>	т	0,224	0,002912	83 65	72 57 229
148.	148.	08.3.05.05-0053	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа: 0,7 мм	т		0,0024	53 150,83	128
Объем: (0,013)*0,184								
149.	149.	ГЭСНр 61-20-1	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором: с земли и лесов	100 м2 отреставрированной поверхности		0,0057	65 826,44	375
Объем: (2,0+1,6+2,1)*0,1								
149.	1.	1-100-37	Средний разряд работы 3,7	чел.-ч	323,4	1,84338	175,820	324
149.	2.	91.06.03-060	Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	1,36	0,007752	10,94	
149.	3.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0,35	0,001995	20,52	
149.	4.	04.3.01.12-0111	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6	м3	4,4	0,02508	2 032,77	51
149.	5.	01.7.07.07	Строительный мусор <i>Накладные расходы</i> <i>Плановые накопления / Сметная прибыль</i> <i>Всего с НР и СП</i>	т	9,68	0,055176	79 50	256 162 793
150.	150.	ГЭСН 15-04-014-01	Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности: перхлорвиниловая	100 м2		0,0057	5 500,09	31
Объем: (2,0+1,6+2,1)*0,1								
<i>Начисления: Н3= 1.5, Н4= 1.5, Н5= 1.38</i>								
150.	1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,165	0,0009405	230,350	
150.	2.	1-100-37	Средний разряд работы 3,7	чел.-ч	13,8966	0,07921062	175,820	14
150.	3.	91.06.03-060	Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,195	0,0011115	10,94	
150.	4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	<u>маш.-ч</u> '(1)	0,165	0,0009405	<u>1 038,84</u> 230,35	<u>1</u>
150.	5.	14.4.01.19-0001	Грунтовка: ХС-04 коричневая	т	0,015	0,0000855	148 073,52	13
150.	6.	14.5.09.11-0101	Уайт-спирит	т	0,01	0,000057	66 214,14	4
<i>Накладные расходы</i>								
<i>Плановые накопления / Сметная прибыль</i>								
<i>Всего с НР и СП</i>								
151.	151.	14.4.02.07-0002	Краска ХВ-161 перхлорвиниловая фасадная марок А, Б	т		0,0003	102 200,72	31
Объем: (0,0057)*0,059								

		<i>Потолки, стены, полы</i>							
152.	152.	ГЭСНр 62-41-1 (прим.)	Очистка вручную поверхности потолков от перхлорвиниловых и масляных красок: с земли и лесов	100 м2 расчищенной поверхности		0,158	3 068,83		485
			Объем: 4,87*2,56+3,33*1,0						
152. 1.	1-100-20	Средний разряд работы 2,0 <i>Накладные расходы</i> <i>Плановые накопления / Сметная прибыль</i> <i>Всего с НР и СП</i>		чел.-ч	20,8	3,2864	147,540	80 50	485 388 243 1 116
153.	153.	ГЭСНр 61-1-7	Сплошное выравнивание штукатурки потолков полимерцементным раствором при толщине намета: до 5 мм	100 м2		0,158	9 391,66		1 484
			Объем: 4,87*2,56+3,33*1,0						
153. 1.	2	Затраты труда машинистов		чел.-ч	0,3	0,0474	269,240		13
153. 2.	1-100-28	Средний разряд работы 2,8		чел.-ч	44,41	7,01678	158,550		1 113
153. 3.	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м		<u>маш.-ч</u> '(1)	0,3	0,0474	<u>308,42</u> 269,24		<u>15</u> 13
153. 4.	01.7.03.01-0001	Вода		м3	0,35	0,0553	20,52		1
153. 5.	01.7.07.04-0003	Дисперсия поливинилацетатная гомополимерная грубодисперсная непластифицированная (эмульсия поливинилацетатная) <i>Накладные расходы</i> <i>Плановые накопления / Сметная прибыль</i> <i>Всего с НР и СП</i>		т	0,0266	0,0042028	84 614,38 79 50 2 937		356 890 563 2 937
154.	154.	04.3.02.05-0004	Смесь штукатурная на основе гипса быстротвердеющая, М50, для ручного нанесения	т		0,0937	12 924,47		1 211
			Объем: (0,157972)*0,593						
155.	155.	ГЭСН 15-04-007-02	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке потолков	100 м2		0,158	16 283,74		2 573
			Объем: 4,87*2,56+3,33*1,0 <i>Начисления: Н3= 1.5, Н4= 1.5, Н5= 1.38</i>						
155. 1.	2	Затраты труда машинистов		чел.-ч	0,27	0,04266	230,350		10
155. 2.	1-100-32	Средний разряд работы 3,2		чел.-ч	86,94	13,73652	165,490		2 273
155. 3.	91.06.06-046	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 25 м		<u>маш.-ч</u> '(1)	0,03	0,00474	<u>264,81</u> 230,35		<u>1</u> 1
155. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т		<u>маш.-ч</u> '(1)	0,24	0,03792	<u>1 038,84</u> 230,35		<u>39</u> 9
155. 5.	01.7.17.11-0011	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25		м2	0,84	0,13272	162,00		22

155. 6.	01.7.20.08-0051	Ветошь	кг	0,31	0,04898	38,33	2
155. 7.	14.3.02.01	Краска акриловая	т	0,033	0,005214		
155. 8.	14.4.01.21	Грунтовка	т	0,022	0,003476		
155. 9.	14.5.11.02-0101	Шпатлевка водно-дисперсионная	т	0,055	0,00869	27 105,70	236
		<i>Накладные расходы</i>				95	2 169
		<i>Плановые накопления / Сметная прибыль</i>				'=(105*0.9) 47	1 073
		<i>Всего с НР и СП</i>				'=(55*0.85)	5 815
156. 156.	14.3.02.01-0219	Краска водоэмульсионная ВЭАК-1180	т		0,0052	54 822,34	285
		Объем: (0,157972)*0,033					
157. 157.	ГЭСНр 63-5-1	Снятие обоев: простых и улучшенных	100 м2		0,3692	1 534,42	567
			очищаемой поверхности				
		Объем: (4,87+3,56)*2*2,5-1,68-3,55					
157. 1.	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	10,4	3,83968	147,540	567
157. 2.	01.7.07.07	Строительный мусор	т	0,03	0,011076		
		<i>Накладные расходы</i>				77	437
		<i>Плановые накопления / Сметная прибыль</i>				50	284
		<i>Всего с НР и СП</i>					1 287
158. 158.	ГЭСНр 61-2-1	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню известковым раствором площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм	100 м2		0,0923	39 476,23	3 644
158. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,67	0,061841	269,240	17
158. 2.	1-100-33	Средний разряд работы 3,3	чел.-ч	203,07	18,743361	167,530	3 140
158. 3.	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	<u>маш.-ч</u>	0,67	0,061841	<u>308,42</u>	<u>19</u>
			'(1)			269,24	17
158. 4.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0,35	0,032305	20,52	1
158. 5.	04.3.01.07-0012	Раствор готовый отделочный тяжелый, : известковый 1:2,5	м3	2,2	0,20306	2 382,77	484
158. 6.	01.7.07.07	Строительный мусор	т	3,38	0,311974		
		<i>Накладные расходы</i>				79	2 494
		<i>Плановые накопления / Сметная прибыль</i>				50	1 579
		<i>Всего с НР и СП</i>					7 717
159. 159.	ГЭСНр 61-1-3	Сплошное выравнивание штукатурки стен полимерцементным раствором при толщине намета: до 5 мм	100 м2		0,3692	7 902,36	2 918
		Объем: (4,87+3,56)*2*2,5-1,68-3,55					
159. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,29	0,107068	269,240	29
159. 2.	1-100-28	Средний разряд работы 2,8	чел.-ч	35,73	13,191516	158,550	2 092

159. 3.	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч '(1)	0,29	0,107068	<u>308,42</u> 269,24	<u>33</u> 29
159. 4.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0,35	0,12922	20,52	3
159. 5.	01.7.07.04-0003	Дисперсия поливинилацетатная гомополимерная грубодисперсная непластифицированная (эмульсия поливинилацетатная)	т	0,0253	0,00934076	84 614,38	790
		<i>Накладные расходы</i>				79	1 676
		<i>Плановые накопления / Сметная прибыль</i>				50	1 061
		<i>Всего с НР и СП</i>					5 654
160. 160.	04.3.02.05-0004	Смесь штукатурная на основе гипса быстротвердеющая, М50, для ручного нанесения	т		0,2097	12 924,47	2 710
		Объем: (0,3692)*0,568					
161. 161.	ГЭСН 15-06-001-02	Оклейка обоями стен по монолитной штукатурке и бетону: тисненными и плотными	100 м2		0,3692	12 006,73	4 433
		Объем: (4,87+3,56)*2*2,5-1,68-3,55					
		<i>Начисления: Н3= 1.5, Н4= 1.5, Н5= 1.38</i>					
161. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,03	0,011076	249,795	3
161. 2.	1-100-35	Средний разряд работы 3,5	чел.-ч	64,791	23,9208372	171,740	4 108
161. 3.	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч '(1)	0,015	0,005538	<u>308,42</u> 269,24	<u>2</u> 1
161. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч '(1)	0,015	0,005538	<u>1 038,84</u> 230,35	<u>6</u> 1
161. 5.	01.7.02.10-0005	Бумага ролевая	т	0,0071	0,00262132	37 193,04	97
161. 6.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0,01	0,003692	20,52	
161. 7.	01.7.20.08-0051	Ветошь	кг	0,01	0,003692	38,33	
161. 8.	02.4.03.02-0001	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция 5-10 мм	м3	0,0004	0,00014768	3 461,40	1
161. 9.	14.1.03.01-0001	Клей для обоев: КМЦ	т	0,0029	0,00107068	109 383,70	117
161. 10.	14.5.11.01-0001	Шпатлевка клеевая	т	0,0097	0,00358124	28 459,91	102
		<i>Накладные расходы</i>				95	3 905
		<i>Плановые накопления / Сметная прибыль</i>				'=(105*0.9) 47	1 932
		<i>Всего с НР и СП</i>				'=(55*0.85)	10 271
162. 162.	С Цена поставщик.	Обои виниловые 10х0,53м Симпл	м2		42,458	47,71	2 026
		Объем: 1,15*36,92					

163.	163.	ГЭСНр 57-3-1	Разборка плитусов: деревянных и из пластмассовых материалов	100 м плитуса		0,1536	556,23	85
			Объем: (4,87+3,56)*2-0,8-0,7					
163. 1.	1-100-20	Средний разряд работы 2,0		чел.-ч	3,77	0,579072	147,540	85
163. 2.	01.7.07.07	Строительный мусор		т	0,11	0,016896		
		<i>Накладные расходы</i>					80	68
		<i>Плановые накопления / Сметная прибыль</i>					68	58
		<i>Всего с НР и СП</i>						211
164.	164.	ГЭСНр 57-2-1	Разборка покрытий полов: из линолеума и релина	100 м2 покрытия		0,158	1 720,58	272
164. 1.	2	Затраты труда машинистов		чел.-ч	0,13	0,02054	269,240	6
164. 2.	1-100-20	Средний разряд работы 2,0		чел.-ч	11,39	1,79962	147,540	266
164. 3.	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м		<u>маш.-ч</u> '(1)	0,13	0,02054	<u>308,42</u> 269,24	<u>6</u> 6
164. 4.	01.7.07.07	Строительный мусор		т	0,47	0,07426		
		<i>Накладные расходы</i>					80	218
		<i>Плановые накопления / Сметная прибыль</i>					68	185
		<i>Всего с НР и СП</i>						675
165.	165.	ГЭСНр 57-2-5	Разборка покрытий полов: из древесностружечных плит в один слой	100 м2 покрытия		0,158	2 431,98	384
165. 1.	2	Затраты труда машинистов		чел.-ч	0,15	0,0237	269,240	6
165. 2.	1-100-20	Средний разряд работы 2,0		чел.-ч	16,17	2,55486	147,540	377
165. 3.	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м		<u>маш.-ч</u> '(1)	0,15	0,0237	<u>308,42</u> 269,24	<u>7</u> 6
165. 4.	01.7.07.07	Строительный мусор		т	1,25	0,1975		
		<i>Накладные расходы</i>					80	306
		<i>Плановые накопления / Сметная прибыль</i>					68	260
		<i>Всего с НР и СП</i>						951
166.	166.	ГЭСНр 57-1-2	Разборка оснований покрытия полов: лаг из досок и брусков	100 м2 основания		0,158	1 131,63	179
166. 1.	1-100-20	Средний разряд работы 2,0		чел.-ч	7,67	1,21186	147,540	179
166. 2.	01.7.07.07	Строительный мусор		т	0,7	0,1106		
		<i>Накладные расходы</i>					80	143
		<i>Плановые накопления / Сметная прибыль</i>					68	122
		<i>Всего с НР и СП</i>						444
167.	167.	ГЭСН 11-01- 012-03	Укладка лаг: по плитам перекрытий	100 м2 пола		0,158	14 952,05	2 362
		<i>Начисления: Н3= 1.5, Н4= 1.5, Н5= 1.38</i>						
167. 1.	2	Затраты труда машинистов		чел.-ч	0,66	0,10428	246,260	26
167. 2.	1-100-30	Средний разряд работы 3,0		чел.-ч	49,3212	7,7927496	161,820	1 261
167. 3.	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м		<u>маш.-ч</u> '(1)	0,27	0,04266	<u>308,42</u> 269,24	<u>13</u> 11
167. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т		<u>маш.-ч</u>	0,39	0,06162	<u>1 038,84</u>	<u>64</u>

				'(1)			230,35	14
167. 5.	11.1.01.09-0002	Лаги половые антисептированные, применяемые в строительстве жилых, общественных и производственных зданий при производстве деревянных полов тип: II, сечением 100x40; 100x60; 120x60; 100-150x40-60 мм	м3	0,82	0,12956	7 032,16		911
167. 6.	12.1.02.14-0001	Толь с крупнозернистой посыпкой гидроизоляционный марки ТГ-350	м2	21	3,318	34,10		113
		<i>Накладные расходы</i>					111	1 429
		<i>Плановые накопления / Сметная прибыль</i>					'=(123*0.9)	
							64	824
							'=(75*0.85)	
		<i>Всего с НР и СП</i>						4 614
168. 168.	ГЭСН 10-01-083-03	Устройство по фермам настила: рабочего толщиной 25 мм сплошного	100 м2 покрытия			0,158	29 996,67	4 739
		<i>Начисления: Н3= 1.5, Н4= 1.5, Н5= 1.38</i>						
168. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	1,47	0,23226	253,763		59
168. 2.	1-100-33	Средний разряд работы 3,3	чел.-ч	40,3098	6,3689484	167,530		1 067
168. 3.	91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	<u>маш.-ч</u>	0,885	0,13983	<u>884,73</u>		<u>124</u>
			'(1)			269,24		38
168. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	<u>маш.-ч</u>	0,585	0,09243	<u>1 038,84</u>		<u>96</u>
			'(1)			230,35		21
168. 5.	01.7.15.06-0111	Гвозди строительные	т	0,00875	0,0013825	57 689,15		80
168. 6.	11.1.03.06-0087	Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, III сорта	м3	2,63	0,41554	5 793,71		2 408
168. 7.	14.5.06.03-0002	Паста антисептическая	т	0,072	0,011376	84 869,83		965
		<i>Накладные расходы</i>					106	1 194
		<i>Плановые накопления / Сметная прибыль</i>					'=(118*0.9)	
							54	608
							'=(63*0.85)	
		<i>Всего с НР и СП</i>						6 541
169. 169.	ГЭСН 11-01-035-04	Устройство покрытий: из плит древесностружечных	100 м2 покрытия			0,158	39 717,29	6 275
		<i>Начисления: Н3= 1.5, Н4= 1.5, Н5= 1.38</i>						
169. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	2,115	0,33417	246,347		82
169. 2.	1-100-31	Средний разряд работы 3,1	чел.-ч	66,0192	10,4310336	163,450		1 705
169. 3.	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	<u>маш.-ч</u>	0,87	0,13746	<u>308,42</u>		<u>42</u>
			'(1)			269,24		37
169. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	<u>маш.-ч</u>	1,245	0,19671	<u>1 038,84</u>		<u>204</u>
			'(1)			230,35		45
169. 5.	01.7.15.06-0111	Гвозди строительные	т	0,0053	0,0008374	57 689,15		48

169. 6.	11.2.09.02-0004	Плиты древесностружечные многослойные и трехслойные, марки П-1, толщиной: 18-20 мм <i>Накладные расходы</i>	100 м2	1,027	0,162266	26 347,63	4 275	
		<i>Плановые накопления / Сметная прибыль</i>				111 '=(123*0.9)	1 984	
						64 '=(75*0.85)	1 144	
		<i>Всего с НР и СП</i>					9 402	
170.	170.	ГЭСН 11-01-034-04	Устройство покрытий: из досок ламинированных замковым способом	100 м2		0,158	7 782,04	1 230
			<i>Начисления: Н3= 1.5, Н4= 1.5, Н5= 1.38</i>	покрытия				
170. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,15	0,0237	230,350	5	
170. 2.	1-100-38	Средний разряд работы 3,8	чел.-ч	35,3418	5,5840044	177,860	993	
170. 3.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	<u>маш.-ч</u>	0,15	0,0237	<u>1 038,84</u>	<u>25</u>	
			'(1)			230,35	5	
170. 4.	11.2.03.02	Покрытие напольное ламинированное (ламинат)	м2	102,5	16,195			
170. 5.	11.3.03.08-0004	Подложка под паркет и ламинат "Порилекс НПЭ", толщина 2 мм	10 м2	10,5	1,659	127,65	212	
		<i>Накладные расходы</i>				111	1 108	
		<i>Плановые накопления / Сметная прибыль</i>				'=(123*0.9)		
						64 '=(75*0.85)	639	
		<i>Всего с НР и СП</i>					2 977	
171.	171.	11.2.03.02-0021	Покрытие напольное ламинированное, 31 класс износостойкости, толщина 6 мм	м2		16,195	417,98	6 769
			Объем: 15,8*1,025					
172.	172.	ГЭСН 11-01-040-03	Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих	100 м		0,1536	1 888,83	290
			Объем: (4,87+3,56)*2-0,8-0,7					
		<i>Начисления: Н3= 1.5, Н4= 1.5, Н5= 1.38</i>						
172. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,0525	0,008064	235,906	2	
172. 2.	1-100-36	Средний разряд работы 3,6	чел.-ч	9,2184	1,41594624	173,780	246	
172. 3.	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	<u>маш.-ч</u>	0,0075	0,001152	<u>308,42</u>		
			'(1)			269,24		
172. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	<u>маш.-ч</u>	0,045	0,006912	<u>1 038,84</u>	<u>7</u>	
			'(1)			230,35	2	
172. 5.	01.7.15.04-0048	Винты самонарезающие: остроконечные длиной 35 мм	100 шт.	2,63	0,403968	78,89	32	
172. 6.	01.7.15.07-0021	Дюбели распорные полиэтиленовые: 6х30 мм	1000 шт.	0,263	0,0403968	115,28	5	
		<i>Накладные расходы</i>				111	275	
		<i>Плановые накопления / Сметная прибыль</i>				'=(123*0.9)		
						64 '=(75*0.85)	159	

Всего с НР и СП

724

173.	173.	11.3.03.14-0033	Уголок наружный для пластикового плинтуса, высота 48 мм	100 шт.	0,0108	1 718,24	19
Объем: (0,1536)*0,07							
174.	174.	11.3.03.14-0031	Уголок внутренний для пластикового плинтуса, высота 48 мм	100 шт.	0,0108	1 718,24	19
Объем: (0,1536)*0,07							
175.	175.	11.3.03.14-0021	Соединитель для пластикового плинтуса, высота 48 мм	100 шт.	0,0614	1 453,18	89
Объем: (0,1536)*0,4							
176.	176.	11.3.03.14-0001	Заглушка торцевая для пластикового плинтуса левая, высота 48 мм	100 шт.	0,0123	1 653,57	20
Объем: (0,1536)*0,08							
177.	177.	11.3.03.14-0011	Заглушки торцевая для пластикового плинтуса правая, высота 48 мм	100 шт.	0,0123	1 653,57	20
Объем: (0,1536)*0,08							
178.	178.	11.3.03.06-0001	Плинтуса для полов пластиковые, 19x48 мм	м	15,5136	24,74	384
Объем: (0,1536)*101,0							

. ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	74 430
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	74 430
. МАТЕРИАЛОВ -	24 476
. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=99 - по стр. 128, 132, 135; %=106 - по стр. 129, 133, 136, 138, 142, 168; %=95 - по стр. 140, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468, 469, 470, 471, 472, 473, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480, 481, 482, 483, 484, 485, 486, 487, 488, 489, 490, 491, 492, 493, 494, 495, 496, 497, 498, 499, 500, 501, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 509, 510, 511, 512, 513, 514, 515, 516, 517, 518, 519, 520, 521, 522, 523, 524, 525, 526, 527, 528, 529, 530, 531, 532, 533, 534, 535, 536, 537, 538, 539, 540, 541, 542, 543, 544, 545, 546, 547, 548, 549, 550, 551, 552, 553, 554, 555, 556, 557, 558, 559, 560, 561, 562, 563, 564, 565, 566, 567, 568, 569, 570, 571, 572, 573, 574, 575, 576, 577, 578, 579, 580, 581, 582, 583, 584, 585, 586, 587, 588, 589, 590, 591, 592, 593, 594, 595, 596, 597, 598, 599, 600, 601, 602, 603, 604, 605, 606, 607, 608, 609, 610, 611, 612, 613, 614, 615, 616, 617, 618, 619, 620, 621, 622, 623, 624, 625, 626, 627, 628, 629, 630, 631, 632, 633, 634, 635, 636, 637, 638, 639, 640, 641, 642, 643, 644, 645, 646, 647, 648, 649, 650, 651, 652, 653, 654, 655, 656, 657, 658, 659, 660, 661, 662, 663, 664, 665, 666, 667, 668, 669, 670, 671, 672, 673, 674, 675, 676, 677, 678, 679, 680, 681, 682, 683, 684, 685, 686, 687, 688, 689, 690, 691, 692, 693, 694, 695, 696, 697, 698, 699, 700, 701, 702, 703, 704, 705, 706, 707, 708, 709, 710, 711, 712, 713, 714, 715, 716, 717, 718, 719, 720, 721, 722, 723, 724, 725, 726, 727, 728, 729, 730, 731, 732, 733, 734, 735, 736, 737, 738, 739, 740, 741, 742, 743, 744, 745, 746, 747, 748, 749, 750, 751, 752, 753, 754, 755, 756, 757, 758, 759, 760, 761, 762, 763, 764, 765, 766, 767, 768, 769, 770, 771, 772, 773, 774, 775, 776, 777, 778, 779, 780, 781, 782, 783, 784, 785, 786, 787, 788, 789, 790, 791, 792, 793, 794, 795, 796, 797, 798, 799, 800, 801, 802, 803, 804, 805, 806, 807, 808, 809, 810, 811, 812, 813, 814, 815, 816, 817, 818, 819, 820, 821, 822, 823, 824, 825, 826, 827, 828, 829, 830, 831, 832, 833, 834, 835, 836, 837, 838, 839, 840, 841, 842, 843, 844, 845, 846, 847, 848, 849, 850, 851, 852, 853, 854, 855, 856, 857, 858, 859, 860, 861, 862, 863, 864, 865, 866, 867, 868, 869, 870, 871, 872, 873, 874, 875, 876, 877, 878, 879, 880, 881, 882, 883, 884, 885, 886, 887, 888, 889, 890, 891, 892, 893, 894, 895, 896, 897, 898, 899, 900, 901, 902, 903, 904, 905, 906, 907, 908, 909, 910, 911, 912, 913, 914, 915, 916, 917, 918, 919, 920, 921, 922, 923, 924, 925, 926, 927, 928, 929, 930, 931, 932, 933, 934, 935, 936, 937, 938, 939, 940, 941, 942, 943, 944, 945, 946, 947, 948, 949, 950, 951, 952, 953, 954, 955, 956, 957, 958, 959, 960, 961, 962, 963, 964, 965, 966, 967, 968, 969, 970, 971, 972, 973, 974, 975, 976, 977, 978, 979, 980, 981, 982, 983, 984, 985, 986, 987, 988, 989, 990, 991, 992, 993, 994, 995, 996, 997, 998, 999, 1000	22 974
. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 128, 132, 135; %=54 - по стр. 129, 133, 136, 138, 142, 168; %=47 - по стр. 140, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468, 469, 470, 471, 472, 473, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480, 481, 482, 483, 484, 485, 486, 487, 488, 489, 490, 491, 492, 493, 494, 495, 496, 497, 498, 499, 500, 501, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 509, 510, 511, 512, 513, 514, 515, 516, 517, 518, 519, 520, 521, 522, 523, 524, 525, 526, 527, 528, 529, 530, 531, 532, 533, 534, 535, 536, 537, 538, 539, 540, 541, 542, 543, 544, 545, 546, 547, 548, 549, 550, 551, 552, 553, 554, 555, 556, 557, 558, 559, 560, 561, 562, 563, 564, 565, 566, 567, 568, 569, 570, 571, 572, 573, 574, 575, 576, 577, 578, 579, 580, 581, 582, 583, 584, 585, 586, 587, 588, 589, 590, 591, 592, 593, 594, 595, 596, 597, 598, 599, 600, 601, 602, 603, 604, 605, 606, 607, 608, 609, 610, 611, 612, 613, 614, 615, 616, 617, 618, 619, 620, 621, 622, 623, 624, 625, 626, 627, 628, 629, 630, 631, 632, 633, 634, 635, 636, 637, 638, 639, 640, 641, 642, 643, 644, 645, 646, 647, 648, 649, 650, 651, 652, 653, 654, 655, 656, 657, 658, 659, 660, 661, 662, 663, 664, 665, 666, 667, 668, 669, 670, 671, 672, 673, 674, 675, 676, 677, 678, 679, 680, 681, 682, 683, 684, 685, 686, 687, 688, 689, 690, 691, 692, 693, 694, 695, 696, 697, 698, 699, 700, 701, 702, 703, 704, 705, 706, 707, 708, 709, 710, 711, 712, 713, 714, 715, 716, 717, 718, 719, 720, 721, 722, 723, 724, 725, 726, 727, 728, 729, 730, 731, 732, 733, 734, 735, 736, 737, 738, 739, 740, 741, 742, 743, 744, 745, 746, 747, 748, 749, 750, 751, 752, 753, 754, 755, 756, 757, 758, 759, 760, 761, 762, 763, 764, 765, 766, 767, 768, 769, 770, 771, 772, 773, 774, 775, 776, 777, 778, 779, 780, 781, 782, 783, 784, 785, 786, 787, 788, 789, 790, 791, 792, 793, 794, 795, 796, 797, 798, 799, 800, 801, 802, 803, 804, 805, 806, 807, 808, 809, 810, 811, 812, 813, 814, 815, 816, 817, 818, 819, 820, 821, 822, 823, 824, 825, 826, 827, 828, 829, 830, 831, 832, 833, 834, 835, 836, 837, 838, 839, 840, 841, 842, 843, 844, 845, 846, 847, 848, 849, 850, 851, 852, 853, 854, 855, 856, 857, 858, 859, 860, 861, 862, 863, 864, 865, 866, 867, 868, 869, 870, 871, 872, 873, 874, 875, 876, 877, 878, 879, 880, 881, 882, 883, 884, 885, 886, 887, 888, 889, 890, 891, 892, 893, 894, 895, 896, 897, 898, 899, 900, 901, 902, 903, 904, 905, 906, 907, 908, 909, 910, 911, 912, 913, 914, 915, 916, 917, 918, 919, 920, 921, 922, 923, 924, 925, 926, 927, 928, 929, 930, 931, 932, 933, 934, 935, 936, 937, 938, 939, 940, 941, 942, 943, 944, 945, 946, 947, 948, 949, 950, 951, 952, 953, 954, 955, 956, 957, 958, 959, 960, 961, 962, 963, 964, 965, 966, 967, 968, 969, 970, 971, 972, 973, 974, 975, 976, 977, 978, 979, 980, 981, 982, 983, 984, 985, 986, 987, 988, 989, 990, 991, 992, 993, 994, 995, 996, 997, 998, 999, 1000	13 076
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	110 480
. ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 4	110 480
ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	22 974
ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	13 076

Раздел 5. Электромонтажные работы

179.	179.	ГЭСНм 08-03-526-01 (прим.)	Демонтаж автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 25 А	1 шт.	3	103,14	309
------	------	----------------------------	--	-------	---	--------	-----

Начисления: Н3= 0.36, Н4= 0.36, Н5= 0.36, Н17= 2, Н48= 0

179. 1.	1-100-39	Средний разряд работы 3,9	чел.-ч	0,5616	1,6848	180,040	303
179. 2.	91.17.04-233	Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	0,0468	0,1404	43,27	6
		<i>Накладные расходы</i>				95	288
		<i>Плановые накопления / Сметная прибыль</i>				65	197
		<i>Всего с НР и СП</i>					794
180. 180.	ГЭСНм 08-03-526-01	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 25 А	1 шт.		3	580,13	1 740
		<i>Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2, Н17= 2</i>					
180. 1.	1-100-39	Средний разряд работы 3,9	чел.-ч	1,872	5,616	180,040	1 011
180. 2.	91.17.04-233	Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	0,156	0,468	43,27	20
180. 3.	01.3.01.02-0002	Вазелин технический	кг	0,006	0,018	113,97	2
180. 4.	01.7.02.09-0002	Шпагат бумажный	кг	0,001	0,003	164,00	
180. 5.	01.7.06.05-0041	Лента изоляционная прорезиненная односторонняя ширина 20 мм, толщина 0,25-0,35 мм	кг	0,012	0,036	519,38	19
180. 6.	01.7.11.07-0034	Электроды диаметром: 4 мм Э42А	кг	0,07	0,21	67,18	14
180. 7.	01.7.15.03-0042	Болты с гайками и шайбами строительные	кг	0,049	0,147	89,25	13
180. 8.	01.7.15.07-0014	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,014	0,042	168,28	7
180. 9.	01.7.20.04-0005	Нитки швейные	кг	0,001	0,003	396,43	1
180. 10.	07.2.07.04-0007	Конструкции стальные индивидуальные: решетчатые сварные массой до 0,1 т	т	0,001	0,003	118 929,20	357
180. 11.	14.4.02.09-0001	Краска	кг	0,036	0,108	104,12	11
180. 12.	14.4.03.17-0011	Лак электроизоляционный 318	кг	0,006	0,018	110,38	2
180. 13.	20.1.02.23-0082	Перемиčky гибкие, тип ПГС-50	10 шт.	0,1	0,3	884,78	265
		<i>Накладные расходы</i>				95	960
		<i>Плановые накопления / Сметная прибыль</i>				65	657
		<i>Всего с НР и СП</i>					3 358
181. 181.	С Цена поставщик.	Выключатели автоматические <IEK> ВА47-29 1Р 16А, характеристика С	шт.		2	49,00	98
182. 182.	С Цена поставщик.	Выключатели автоматические <IEK> ВА47-29 1Р 25А, характеристика С	шт.		1	49,00	49
183. 183.	20.2.08.01-0001	DIN-рейка металлическая ТН 35/7,5 длиной 260 мм	100 шт.		0,01	2 850,56	29

184.	184.	ГЭСН 46-03-012-01	Пробивка в бетонных конструкциях полов и стен борозд площадью сечения: до 20 см²	100 м борозд		0,5	5 838,42	2 919
184. 1.	1-100-38	Средний разряд работы 3,8		чел.-ч	28,06	14,03	177,860	2 495
184. 2.	91.18.01-012	Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением 600 кПа (6 ат), производительность: до 3,5 м ³ /мин		маш.-ч	7,31	3,655	97,20	355
184. 3.	91.21.10-003	Молотки при работе от передвижных компрессорных станций: отбойные пневматические <i>Накладные расходы</i>		маш.-ч	14,62	7,31	9,38	69
		<i>Плановые накопления / Сметная прибыль</i>					99	2 470
							'=(110*0.9)	
							60	1 497
							'=(70*0.85)	
		<i>Всего с НР и СП</i>						6 886
185.	185.	ГЭСНм 08-02-403-03	Провод групповой в защитной оболочке или кабель трех-пятижильный под штукатурку по стенам или в бороздах	100 м		0,5	3 859,01	1 930
		<i>Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2, Н17= 2</i>						
185. 1.	2	Затраты труда машинистов		чел.-ч	0,048	0,024	249,795	6
185. 2.	1-100-38	Средний разряд работы 3,8		чел.-ч	19,8	9,9	177,860	1 761
185. 3.	91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т		<u>маш.-ч</u>	0,024	0,012	<u>884,73</u>	<u>11</u>
				'(1)			269,24	3
185. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т		<u>маш.-ч</u>	0,024	0,012	<u>1 038,84</u>	<u>12</u>
				'(1)			230,35	3
185. 5.	03.1.01.01-0002	Гипсовые вяжущие, марка: Г3		т	0,01	0,005	8 448,36	42
185. 6.	14.4.02.09-0001	Краска		кг	0,3	0,15	104,12	16
185. 7.	24.3.01.01-0001	Трубка поливинилхлоридная ХВТ		кг	0,53	0,265	220,39	58
		<i>Накладные расходы</i>					95	1 679
		<i>Плановые накопления / Сметная прибыль</i>					65	1 149
		<i>Всего с НР и СП</i>						4 757
186.	186.	21.1.06.09-0055	Кабель силовой ВВГ 3х2,5-660	1000 м		0,0041	50 525,86	207
			Объем: 4,0*1,02					
187.	187.	21.1.06.09-0054	Кабель силовой ВВГ 3х1,5-660	1000 м		0,0469	36 281,80	1 702
			Объем: 46*1,02					
188.	188.	20.5.02.06-0033	Коробки ответвительные типа У194 М УХЛ2	10 шт.		1	78,33	78
189.	189.	ГЭСНР 67-9-1	Смена: выключателей	100 шт.		0,04	4 138,93	166

189. 1.	1-100-35	Средний разряд работы 3,5 Накладные расходы Плановые накопления / Сметная прибыль Всего с НР и СП	чел.-ч	24,1	0,964	171,740	166
						85	141
						65	108
							415
190. 190.	20.4.01.02-0021	Выключатель одноклавишный для скрытой проводки	10 шт.		0,4	865,09	346
191. 191.	ГЭСНр 67-9-2	Смена: розеток	100 шт.		0,06	4 138,93	248
191. 1.	1-100-35	Средний разряд работы 3,5	чел.-ч	24,1	1,446	171,740	248
191. 2.	20.4.03.07	Розетка штепсельная Накладные расходы Плановые накопления / Сметная прибыль Всего с НР и СП	шт.	100	6	85	211
						65	161
							620
192. 192.	20.4.03.07-0018	Розетка штепсельная малогабаритная для скрытой проводки, тип РШ-П-20-С-01-10/220У4	100 шт.		0,06	10 600,28	636
<p>. ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5</p> <p>СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -</p> <p>. МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -</p> <p>. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=95 - по стр. 179, 180, 185)</p> <p>. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=65 - по стр. 179, 180, 185)</p> <p>ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -</p> <p>СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -</p> <p>. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=99 - по стр. 184; %=85 - по стр. 189, 191)</p> <p>. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 184; %=65 - по стр. 189, 191)</p> <p>ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -</p> <p>. ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 5</p> <p>ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ</p> <p>ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ</p>							10 457
							7 124
							3 145
							2 927
							2 003
							12 054
							3 333
							2 822
							1 766
							7 921
							19 975
							5 749
							3 769
Раздел 6. Прочие работы							
193. 193.	01-01-01-041	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза		1,24	511,43	634
194. 194.	03-21-01-085	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 85 км	1 т груза		1,24	464,15	576
<p>. ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6</p> <p>СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -</p>							1 210
							1 210

ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -	1 210
. ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 6	1 210
. ИТОГО ПО СМЕТЕ	173 805
СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	7 316
. МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -	3 337
. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=95 - по стр. 179, 180, 185)	2 927
. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=65 - по стр. 179, 180, 185)	2 003
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	12 246
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	147 990
. МАТЕРИАЛОВ -	43 745
. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=99 - по стр. 1, 19, 45, 49, 106, 128, 132, 135, 184; %=106 - по стр. 2, 46, 50, 52, 56, 101, 107, 129, 1	52 697
. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 1, 19, 45, 49, 106, 128, 132, 135, 184; %=54 - по стр. 2, 46, 50, 52, 56, 101, 107, 129, 133,	29 900
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	230 587
СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	17 289
. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=74 - по стр. 20, 21, 26, 94; %=115 - по стр. 22, 24, 27, 29, 33, 35; %=103 - по стр. 37, 39, 41, 43, 92	6 951
. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=50 - по стр. 20, 21, 26, 94; %=71 - по стр. 22, 24, 27, 29, 33, 35; %=60 - по стр. 37, 39, 41, 43, 92, 95)	4 276
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	28 516
СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -	1 210
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -	1 210
. ВСЕГО ПО СМЕТЕ	272 559
ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	62 575
ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	36 179

Составил:



(должность, подпись, Ф.И.О)

Применение сметных нормативов согласовано:

Директор ГАУ КО "ЦПЭиЦС" _____ Т.В.Зыкова